

Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. XX	okres	ORP	obec	část kódu	název části obce	požadavek od	projektovaná cena dle metodiky 401/2010-15000	zpracovatel	podklady	realizace	typ změny	trvale bydlící PRVKÚK		trvale bydlící dle údajů obce	rekreanti PRVKÚK		Měrný investiční náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu	aglomerační	investice do roku 2020 v PRVKÚK	údaje PRVKÚK přepočtené dle metodiky 401/2010 15000
							tis. Kč					2010	2015	2016	2010	2015			(tis.Kč/1 TBO)	tis. Kč
X	Litoměřice	Lovosice	Podsedice	0197.03	Chrástřany	obce Podsedice	14 001	Obec Podsedice, Podsedice 29, 411 15 Třebívlice, IČ:00555207	Návrh na změnu PRVKÚK ze dne 19.4.2016	2017 - 2018	Výstavba gravitační kanalizace a výtlačného řadu s odváděním odpadních vod na ČOV Podsedice	170	189	158	34	34	88	ne	10 777	10 777
Stávající znění PRVKÚK: Místní část obce Podsedice - Chrástřany nemají v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. V obci je dešťová kanalizace z betonových trub DN 300 - 600 mm. Budována byla pravděpodobně v šedesátých a sedmdesátých letech. Mimo dešťových vod je do kanalizace zaústěn přepad z vodní nádrže a je zde podchycen menší vývěr podzemní vody. Kanalizace není v dobrém technickém stavu, netěsná, některé šachty jsou poškozené. Dešťové vody z ní jsou vypouštěny do silničního příkopu. Kanalizaci vlastní a provozuje obec Podsedice. Výhled: V místní části obce Podsedice – Chrástřanech je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,470 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. Odpadní vody budou odváděny kmenovou stokou DN 300 délky 1,190 km do kanalizační sítě obce Podsedice, ze které budou přečerpávány, společně se splaškovými vodami z obce Podsedice a místní části Obřice, výtlačným řadem DN 100 délky 0,750 km do kanalizační sítě obce Dlažkovice a odtud pak odváděny k likvidaci na centrální ČOV Dlažkovice. Ze čtyř objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na ČOV Dlažkovice nebo ČOV Litoměřice. Změna výhledového stavu: V místní části Chrástřany bude vybudován gravitační kanalizační řad s přečerpáváním odpadních vod na ČOV Podsedice. Gravitační kanalizační řad bude vystavěn z trub o průměru DN 250 v celkové délce cca 1,7 km. Tlakový kanalizační řad, sloužící k odvodu splaškových vod z místní části Chrástřany, bude vystavěn z trub o průměru DN 80 v celkové délce cca 1,9 km. Jako součást výtlačného řadu bude vystavěna čerpací stanice odpadních vod. Realizace výstavby kanalizačního systému je plánována v letech 2017 – 2018. Závěr: Předkládaná koncepce řeší výstavbu gravitačního kanalizačního řadu, části výtlačného řadu a čerpací stanice odpadních vod. V současné době nemá místní část Chrástřany vybudovanou žádnou kanalizační síť pro likvidaci odpadních vod. Odpadní vody od všech obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, které jsou následně vyváženy na přilehlé zemědělsky využívané pozemky. V plánu je výstavba gravitační kanalizace, která umožní odvod odpadních vod z celého území místní části Chrástřany. Odpadní vody budou svedeny skrze gravitační řad do plánovaného výtlačného řadu a pomocí čerpací stanice odpadních vod budou odpadní vody přečerpány do kanalizačního systému obce Podsedice a posléze odvedeny na centrální ČOV Podsedice. Řešený projekt byl podpořen stanoviskem správce povodí Povodí Ohře, s.p., který s uvedeným projektem souhlasí a stanovil jednotlivé podmínky pro výstavbu kanalizačního systému. Dále bylo Městským úřadem Lovosice, odborem životního prostředí, vydáno stavební povolení na stavbu kanalizační sítě a ČOV. Celkové investiční náklady dle metodického pokynu MZe 401/2010-15000 byly vyčísleny na 14 001 tis. Kč a náklady na 1 TBO jsou 88 tis. Kč, což je z ekonomického hlediska, částka přesahující limit nákladů na 1 TBO. Nicméně s ohledem na polohu místní části Chrástřany (část Chrástřan zasahuje do CHKO České středohoří, zbytek místní části je na samé hranici CHKO) a na momentální stav likvidace odpadních vod (vyvážení bezodtokových jímek na zemědělsky využívané pozemky) jednoznačně tuto změnu doporučujeme ke schválení, i přes to, že náklady na 1 TBO překračují mez ekonomické únosnosti. Z legislativního hlediska je nepřipustné aby v obci, která leží na samém okraji CHKO byly vyváženy odpadní vody na přilehlé zemědělsky využívané pozemky. Realizace výstavby kanalizačního systému je plánována v letech 2017 - 2018.																				