

Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 34	okres	ORP	obec	část kódu	název části obce	požadavek od	projekovaná cena dle metodiky 401/2010-15000	zpracovatel	podklady	realizace	typ změny	trvale bydlící PRVKÚK		trvale bydlící dle údajů obce	rekreanti PRVKÚK		Měrný investiční náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu	aglomerační	investice do roku 2020 v PRVKÚK	údaje PRVKÚK přepočtené dle metodiky 401/2010-15000
							tis. Kč					2010	2015		2016	2010			2015	(tis.Kč/1 TBO)
1	Teplice	Teplice	Srbice	0302.01	Srbice	obce Srbice	22 013	Allowance s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha Vinohrady	Návrh na změnu PRVKÚK ze dne 19.4.2016	2016 - 2019	výstavba kombinované kanalizace s napojením do stávající kanalizační sítě obce Sobědruhy	281	305	374	300	300	59	ne	6 274	6 274
Stávající znění PRVKÚK: Část obce Staré Srbice má jednotnou kanalizaci K-TP.033-J.N s vyústěním do Modlanského potoka. Druhá část obce Srbice má jednotnou kanalizaci K-TP.032-J.N se třemi výustmi. Odpadní vody od 96 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepady do kanalizace, 1 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním. A zbylá 3 % trvale bydlících obyvatel čistí odpadní vody v domovních mikročistiřnách s následným vsakováním vyčištěných odpadních vod. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Výhled: Po roce 2016 v rámci programu likvidace kanalizačních výustí navrhujeme zrušit kanalizační výusti a odpadní vody přečerpávat do kanalizačního systému města Teplice. Změna výhledového stavu: Obec plánuje v letech 2016 – 2019 vybudovat kombinovaný kanalizační systém. Kanalizační systém bude tvořen částečně kameninovým gravitačním řadem z trub DN 300 až DN 600, v celkové délce 1,7 km a částečně tlakovým řadem z trub DN 90 až DN 125, v celkové délce 1,9 km. Dále bude vystavěn spojovací výtlačný řad z trub DN 200 a DN 225, v celkové délce 2,1 km. Součástí výstavby kanalizačního systému budou také 2 čerpací stanice odpadních vod. Plánovaný kanalizační systém bude zaústěn do stávající kanalizace města Teplice, kterým budou odpadní vody odváděny na ČOV Bystřany. Plán výstavby kanalizačního systému je rozdělen na 2 etapy. Závěr: Navržená koncepce řeší výstavbu kombinovaného kanalizačního systému v obci Srbice s napojením na stávající kanalizační systém města Teplice. V současné době jsou odpadní vody z obce Srbice svedeny do stávajících kanalizačních řadů. A však výusti těchto řadů jsou volné a jsou zaústěny do přilehlého vodního útvaru (Modlanský rybník). V plánu je výstavba gravitačního řadu z kameninových trub DN 300 až DN 600 v celkové délce 1,7 km, dále je v plánu výstavba tlakového řadu z trub DN 90 až DN 125 v celkové délce 1,9 km. Součástí tohoto projektu je i výstavba dvou čerpacích stanic odpadních vod a výstavba spojovacího tlakového řadu z trub DN 200 a DN 225 v celkové délce 2,1 km. Tento tlakový řad bude propojovat část Staré Srbice a část Nové Srbice. V části Nové Srbice bude zachována stávající kanalizace, která bude následně napojena na plánovanou kanalizaci. Odpadní vody z části Staré Srbice budou svedeny výtlačným řadem na ČSOV A odkud budou následně odvedeny přes část Nové Srbice do stávajícího kanalizačního systému města Teplice a odvedeny na ČOV Bystřany. Výstavba kanalizačního systému je již vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení vydané Magistrátem města Teplice. Celková výše investičních nákladů činí 22 013 tis. Kč a náklady na 1 TBO jsou 59 tis. Kč, což je částka, která je stále v mezích ekonomické únosnosti. Krajský úřad Ústeckého kraje, vzhledem k legislativně nevyhovujícímu stavu likvidace odpadních vod v obci Srbice (zaústění kanalizací do vodního útvaru), jednoznačně doporučuje změnu PRVKÚK obce Srbice týkající se výstavby kombinovaného kanalizačního systému. Předpokládaný termín realizace stavby je 2016 - 2019.																				