Maßn_ Nr	Koordinaten Stau		Koordinaten Verfüllen Anfang		Koordinaten Verfüllen Ende		Bauart	Bauausführung	Wahlbreite (m)	Wahltiefe (m)	Länge des Über- bzw. Verfüllens (m)	Seitliche Einbindung (m)	Überhöhung über Grabenoberkante (m) * = Überhöhung unterbrechen	Anzahl Nut-und Federbretter 12cm breit, 3,5cm stark; Länge in m							Anzahl Balken 8x15cm; Länge in m			Anzahl Balken 6x15cm; Länge in m				Anzahl Stützpfähle d=0,12-0,14cm; Länge in m; * = 2 Pfähle als Verstrebung					Geo-Vlies		Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Piloten; Länge in m		Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Querlieger; Länge in m							Gesamtlänge der Maßnahme (Stau/ V + Schrägen)	Gesamtvolumen Torf-/ Erdbewegung (Abgraben + Ein-/Überfüllen)	Hinweise
	x	y	x	y	x	y			WB	WT	V	Se	Ü	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	3,0	2,5	2,0	1,75	1,5	m	m²	2,0	1,5	8,0	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	in m	ca. m³	
M101	4586536	5602351					V2	T	1,80	0,40	4,40	0,00	0,00																															4,4	2	mit Material der Grabenecke Damm einbauen, dabei 0,2 - 0,3m unter Straßenniveau bleiben
M102	4586559	5602360					V2	T	2,50	0,40	4,40	0,00	0,00																															4,4	3	Anfang des schrägen Grabens öffnen, einschl. Grabenecke, mit dem Material Damm verfüllen, dabei 0,2 - 0,3m unter Straßenniveau bleiben
M103	4586532	5602366					V2	T	2,00	0,70	7,60	1,00	0,70																															7,6	14	Material von Ostseite als Damm einfüllen, 30cm unter Straßenniveau bleiben!
M104	4586536	5602369					V2	T	3,00	0,60	6,80	1,00	0,60																															6,8	14	Material von Ostseite als Damm einfüllen, 30cm unter Straßenniveau bleiben!
M105	4586571	5602381					V2	T	0,80	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	5	Damm mit Aushub von Ostseite bauen
M106	4586541	5602390					V2	T	1,00	0,60	6,80	1,00	0,60																															6,8	8	Material von Nordost als Damm einfüllen
M107	4586526	5602401					V2	T	2,00	0,40	5,60	1,00	0,50																															5,6	8	Aushub von Ostseite als Damm einfüllen
M108	4586521	5602399					V2	T	1,60	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	7	Aushub von Nordost als Damm einfüllen
M109	4586493	5602419					V2	T	1,00	0,30	5,20	1,00	0,50																															5,2	5	Aushub vom Quergraben als Damm einfüllen
M110	4586489	5602414					V2	T	2,00	0,60	6,80	1,00	0,60																															6,8	11	Grabenaushub einfüllen
M111	4586578	5602404					V2	T	0,80	0,40	5,60	1,00	0,50																															5,6	5	Material von Fläche als Damm einfüllen
M112	4586574	5602410					V2	T	1,00	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	6	Material von Nordwestfläche einfüllen
M113	4586542	5602419					V2	T	1,20	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	6	Material von Nordfläche als Damm einfüllen
M114	4586516	5602436					V2	T	1,20	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	6	Grabenaushub als Damm einfüllen
M115	4586511	5602433					V2	T	1,50	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	7	Grabenaushub und Material der Grabenecke als Damm einfüllen
M116	4586487	5602444					RQ	T	4,50	0,60	6,80	0,00	0,60																							4						2			1	6,8	21	Aushub für Damm verwenden, Ableitung nach Nord gewährleisten
M117	4586473	5602450					RQ	T	4,50	0,80	7,60	0,00	0,70																							4						2			2	7,6	28	Aushub für Damm verwenden, Ableitung nach Nordost gewährleisten
M118	4586452	5602459					V2	T	2,00	0,60	6,80	1,00	0,60																															6,8	11	Aushub aus Richtung Straße als Damm einfüllen
M119	4586616	5602424					V2	T	1,00	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	6	Material der Grabenecke als Damm einfüllen
M120	4586610	5602420					V2	T	1,60	0,60	6,80	1,00	0,60																															6,8	10	Damm mit Grabenaushub in Richtung Moor bauen
M121	4586608	5602454					V2	T	1,60	0,70	7,60	1,00	0,70																															7,6	13	Material von Ost als Damm einfüllen
M122	4586613	5602451					V2	T	1,00	0,70	7,60	1,00	0,70																															7,6	10	Material von Süd als Damm einfüllen
M123	4586600	5602481					V2	T	2,00	0,40	5,60	1,00	0,50																															5,6	8	Material von West als Damm einfüllen
M124	4586658	5602493					V2	T	1,00	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	6	Grabenaushub einfüllen
M125	4586581	5602433					V2	T	1,20	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	6	Material von Fläche als Damm einfüllen
M126	4586570	5602445					V2	T	1,80	0,70	7,60	1,00	0,70																															7,6	14	Material von West als Damm einfüllen
M127	4586534	5602452					V2	T	1,40	0,30	5,20	1,00	0,50																															5,2	6	Grabenaushub einfüllen
M128	4586507	5602481					RQ	T	4,00	0,80	8,40	0,00	0,80																							4							2		2	8,4	29	Aushub für Damm verwenden
M129	4586485	5602474					RQ	T	4,00	1,00	9,20	0,00	0,90																							4							3		2	9,2	37	mit Grabenaushub Damm überfüllen, vorher Holz aus dem Graben entfernen, Ableitungsrinne nach Nord vorgeben
M130	4586489	5602507					V2	T	1,20	0,30	5,20	1,00	0,50																															5,2	6	Material von Nordseite als Damm einfüllen
M131	4586472	5602497					V2	T	1,40	0,40	5,60	1,00	0,50																															5,6	6	Grabenaushub und Material von Nordseite als Damm einfüllen
M132	4586454	5602488					V2	T	2,00	0,70	7,60	1,00	0,70																															7,6	14	Aushub und Material von Grabenecke als Damm einfüllen, Ableitungsrinne nach Nord vorgeben

Maßn_ Nr	Koordinaten Stau		Koordinaten Verfüllen Anfang		Koordinaten Verfüllen Ende		Bauart	Bauaus-führung	Wahl-breite (m)	Wahl-tiefe (m)	Länge des Über- bzw. Verfüllens (m)	Seitliche Einbindung (m)	Überhöhung über Graben-oberkante (m) * = Überhöhung unterbrechen	Anzahl Nut-und Federbretter 12cm breit, 3,5cm stark; Länge in m							Anzahl Balken 8x15cm; Länge in m			Anzahl Balken 6x15cm; Länge in m				Anzahl Stützpfähle d=0,12-0,14cm; Länge in m; * = 2 Pfähle als Verstrebung					Geo-Vlies		Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Piloten; Länge in m		Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Querlieger; Länge in m							Gesamtlänge der Maßnahme (Stau/ V + Schrägen)	Gesamtvolumen Torf-/ Erdbewegung (Abgraben + Ein-/Überfüllen)	Hinweise
	x	y	x	y	x	y			WB	WT	V	Se	Ü	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	3,0	2,5	2,0	1,75	1,5	m	m²	2,0	1,5	8,0	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	in m	ca. m³	
M133	4586440	5602493					V2	T	1,80	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	8	Aushub einfüllen, Ableitung des Wassers nach Norden gewährleisten
M134	4586472	5602535					RQ	T	4,50	0,80	8,00	0,00	0,80																						4						2			2	8,0	31	Grabensohle = Wasser und Schlamm, Damm nur mit Material von der Nordseite überdecken!
M135	4586451	5602520					RQ	T	4,50	1,00	10,00	0,00	1,00																						4						3			2	10,0	45	Damm mit Material von Nord und Südfläche überdecken
M136	4586430	5602506					V2	T	2,00	0,70	7,60	1,00	0,70																															7,6	14	Aushub verwenden
M137	4586443	5602585					V2	T	1,40	0,30	5,20	1,00	0,50																															5,2	6	Material von Ostseite als Damm einfüllen
M138	4586434	5602602					V2	T	1,20	0,40	5,60	1,00	0,50																															5,6	6	Nordseitige Erhöhung als Damm einfüllen
M139	4586390	5602591					V2	T	1,50	0,60	6,80	1,00	0,60																															6,8	10	Aushub für Damm verwenden
M140	4586566	5602511					V2	T	1,40	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	7	Material von Fläche einfüllen
M141	4586591	5602523					RQ	T	5,00	0,60	6,80	0,00	0,60																							6					2		1			6,8	23	Material von Nordostfläche für Damm verwenden
M142	4586646	5602550					V2	T	2,50	0,40	5,60	1,00	0,50																															5,6	9	Grabensohle = Wasser und Schlamm, Material von Südseite als Damm einfüllen
M143	4586653	5602553					BD	M&T	3,00	0,75	4,90	0,00	0,50														5					2	4,00	4,80									4,9	6	Material von Südwest für Damm verwenden
M144	4586617	5602568					SW	M&T	3,50	0,80	3,70	0,00	0,50						15	14						2						2												3,7	3	Material von Fläche verwenden
M145	4586621	5602588					SW	M&T	3,00	0,80	3,70	0,00	0,50						13	12							2					2												3,7	3	Material von Südseite verwenden
M146	4586614	5602627					SW	M&T	3,00	0,80	3,70	0,00	0,50						13	12							2					2												3,7	3	Material von West verwenden
M147	4586598	5602611					SW	M&T	3,00	0,80	3,70	0,00	0,50						13	12							2					2												3,7	3	Material von Süd verwenden
M148	4586578	5602563					SW	M&T	3,00	0,80	3,70	0,00	0,50						13	12							2					2												3,7	3	Material von West verwenden
M149	4586572	5602580					V2	T	1,20	0,40	5,60	1,00	0,50																															5,6	6	Material von West verwenden
M150	4586559	5602576					SW	M&T	3,50	0,80	3,70	0,00	0,50						15	14						2						2												3,7	3	Material von Fläche verwenden
M151	4586564	5602587					V2	T	1,80	0,40	5,60	1,00	0,50																															5,6	7	Material von Fläche verwenden
M152	4586547	5602593					RQ	T	5,50	1,20	9,20	0,00	1,00																						6					3			2		1	9,2	52	Grabensohle = Wasser und Schlamm, Damm mit Material von Nord (Ost) überdecken
M153	4586527	5602603					RQ	T	8,00	1,20	10,80	0,00	1,00																						8		3	2				1			10,8	70	Damm schräg einbauen, Wasser soll Richtung Straße B174 gedrückt werden, Material von Nordostseite verwenden
M154	4586501	5602626					BD	M&T	3,50	0,75	3,70	0,00	0,50													5					2	4,50	5,40											3,7	6	Damm mit Aushub von Süd überdecken
M155	4586471	5602633					V2	T	2,00	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	8	Aushub und Material von Nordwest einfüllen
M156	4586454	5602632					V2	T	0,70	0,30	5,20	1,00	0,50																															5,2	5	Material von Fläche als Damm einfüllen
M157	4586443	5602647					RQ	T	4,50	1,00	10,00	0,00	1,00																						4						3			2	10,0	45	Material von Nordseite des Grabens verwenden
M158	4586486	5602661					V2	T	2,00	0,30	5,20	1,00	0,50																															5,2	7	Material von Nordfläche als Damm einbauen
M159	4586618	5602643					SW	M&T	3,50	0,80	4,10	0,00	0,50						15	14						2						2												4,1	4	Material von Südwest verwenden
M160	4586599	5602672					SW	M&T	4,50	1,00	4,10	0,00	0,50					21	8	8				2								2												4,1	5	Material von Westseite verwenden
M161	4586600	5602681					SW	M&T	4,00	0,80	4,10	0,00	0,50						17	16					2								2												4,1	4	Material von Westseite des kreuzenden Grabens verwenden
M162	4586594	5602685					SW	M&T	4,50	1,60	4,90	0,00	0,50		21	8	8								2							2												4,9	6	Grabensohle = Wasser und Schlamm, Material sehr flach von Westseite nehmen
M163	4586591	5602701					SW	M&T	5,00	1,80	4,10	0,00	0,50	25	8	4	4							2							3												4,1	6	Grabensohle = Wasser und Schlamm, Material von Nordwestseite verwenden
M164	4586547	5602672					V2	T	1,20	0,30	5,20	1,00	0,50																															5,2	6	Material aus Richtung Straße B174 verwenden
M165	4586509	5602685					V2	T	1,80	0,40	5,60	1,00	0,50																															5,6	7	Material von Fläche als Damm einfüllen
M166	4586524	5602738					SW	M&T	4,50	1,20	4,90	0,00	0,50				21	8	8					2								2												4,9	6	Material von Nordostfläche verwenden
M167	4586507	5602736					V2	T	2,50	0,30	5,20	1,00	0,50																															5,2	8	Material von Nordseite verwenden
M168	4586476	5602716					V2	T	2,00	0,30	5,20	1,00	0,50																															5,2	7	Grabensohle = Wasser und Schlamm, Material von Südseite als Damm einfüllen
M169	4586462	5602705					V2	T	2,00	0,20	4,80	1,00	0,50																															4,8	7	Material von Südseite als Damm einfüllen

Maßn_ Nr	Koordinaten Stau		Koordinaten Verfüllen Anfang		Koordinaten Verfüllen Ende		Bauart	Bauausführung	Wahlbreite (m)	Wahltiefe (m)	Länge des Über- bzw. Verfüllens (m)	Seitliche Einbindung (m)	Überhöhung über Grabenoberkante (m) * = Überhöhung unterbrechen	Anzahl Nut-und Federbretter 12cm breit, 3,5cm stark; Länge in m							Anzahl Balken 8x15cm; Länge in m			Anzahl Balken 6x15cm; Länge in m				Anzahl Stützpfähle d=0,12-0,14cm; Länge in m; * = 2 Pfähle als Verstrebung					Geo-Vlies		Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Piloten; Länge in m		Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Querlieger; Länge in m							Gesamtlänge der Maßnahme (Stau/ V + Schrägen)	Gesamtvolumen Torf-/ Erdbewegung (Abgraben + Ein-/Überfüllen)	Hinweise
	x	y	x	y	x	y			WB	WT	V	Se	Ü	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	3,0	2,5	2,0	1,75	1,5	m	m²	2,0	1,5	8,0	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	in m	ca. m³	
M170	4586449	5602696					V2	T	2,00	0,40	5,60	1,00	0,50																															5,6	8	Material von Südseite als Damm einfüllen
M171	4586432	5602685					V2	T	2,00	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	8	Grabenaushub von West einfüllen
M172	4586429	5602714					RQ	T	3,50	1,00	9,20	0,00	0,90																						4								3	2	9,2	35	Material von Ostseite verwenden
M173	4586519	5602772					V2	T	1,20	0,30	5,20	1,00	0,50																															5,2	6	Material von Fläche verwenden
M174	4586488	5602774					V2	T	1,20	0,40	5,60	1,00	0,50																															5,6	6	Material von Fläche als Damm einfüllen
M175	4586457	5602761					V2	T	1,60	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	7	Material von Südseite als Damm einfüllen
M176	4586425	5602768					V2	T	1,60	0,60	6,80	1,00	0,60																															6,8	10	Material von Ostfläche als Damm einfüllen
M177	4586407	5602770					V2	T	1,80	0,60	6,80	1,00	0,60																															6,8	10	Damm mit Material von Fläche bauen
M201	4586719	5602747					RQ	T	5,50	1,00	8,40	0,00	1,00																						6					3			2			8,4	46	Grabensohle = Schlamm, Material flachgründig von Torfriegel Richtung M202 entnehmen, unterirdischen Wasserzug stoppen!
M202	4586736	5602763					V2	T	3,00	0,40	5,60	1,00	0,50																															5,6	10	Material südlich entnehmen, als Damm einfüllen
M213	4586934	5602660					V2	T	2,00	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	8	Material von Ostseite als Damm einfüllen
M214	4586908	5602646					V2	T	2,00	0,70	7,60	1,00	0,70																															7,6	14	Material beidseitig als Damm einfüllen, Stufe verschließen!
M215	4586848	5602666					V2	T	1,60	0,30	5,20	1,00	0,50																															5,2	6	Seitengraben für Materialentnahme aufweiten (Pfeifengrasfläche)
M216	4586862	5602627					V2	T	2,70	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	10	Material von Nordost als Damm einfüllen
M217	4586972	5602642					V2	T	1,20	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	6	Grabenaushub als Damm einfüllen
M218	4586968	5602617					V2	T	1,40	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	7	Grabenaushub als Damm einfüllen
M219	4586945	5602610					V2	T	1,60	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	7	Grabenaushub als Damm einfüllen
M220	4586956	5602604					V2	T	1,00	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	6	Grabenaushub und Material der Fläche als Damm einfüllen
M221	4586974	5602613					V2	T	0,80	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	5	Grabenaushub als Damm einfüllen
M222	4586992	5602622					V2	T	1,60	0,60	6,80	1,00	0,60																															6,8	10	Grabenaushub als Damm einfüllen
M223	4586959	5602570					V2	T	0,80	0,40	5,60	1,00	0,50																															5,6	5	Grabenaushub als Damm einfüllen
M224	4586958	5602519					V2	T	0,80	0,60	6,80	1,00	0,60																															6,8	7	Grabenaushub als Damm einfüllen
M225	4586976	5602534					V2	T	1,00	0,60	6,80	1,00	0,60																															6,8	8	Grabenaushub als Damm einfüllen
M226	4586989	5602546					V2	T	1,20	0,70	7,60	1,00	0,70																															7,6	11	Grabenaushub als Damm einfüllen
M227	4587008	5602561					V2	T	0,90	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	6	Grabenaushub als Damm einfüllen
M228	4587024	5602575					V2	T	1,00	0,60	6,80	1,00	0,60																															6,8	8	Grabenaushub als Damm einfüllen
M229	4586931	5602574					V2	T	1,60	0,60	6,80	1,00	0,60																															6,8	10	Grabenaushub als Damm einfüllen
M230	4586927	5602597					V2	T	1,60	0,60	6,80	1,00	0,60																															6,8	10	Grabenaushub als Damm einfüllen
M231	4586889	5602572					V2	T	1,20	0,40	5,60	1,00	0,50																															5,6	6	Grabenaushub als Damm einfüllen
M232	4586843	5602468					V2	T	1,00	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	6	Grabenaushub als Damm einfüllen
M233	4586824	5602508					V2	T	1,40	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	7	Grabenaushub als Damm einfüllen
M234	4586810	5602536					V2	T	1,60	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	7	Grabenaushub als Damm einfüllen, Ableitung des Wassers nach Osten!
M235	4586796	5602502					V2	T	1,20	0,40	5,60	1,00	0,50																															5,6	6	Grabenaushub als Damm einfüllen, Ableitung des Wassers nach Osten!
M236	4586826	5602445					V2	T	1,60	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	7	Ableitungsgraben ca. 4m nach Ost vorgeben

Maßn_ Nr	Koordinaten Stau		Koordinaten Verfüllen Anfang		Koordinaten Verfüllen Ende		Bauart	Bauausführung	Wahlbreite (m)	Wahltiefe (m)	Länge des Über- bzw. Verfüllens (m)	Seitliche Einbindung (m)	Überhöhung über Grabenoberkante (m) * = Überhöhung unterbrechen	Anzahl Nut-und Federbretter 12cm breit, 3,5cm stark; Länge in m							Anzahl Balken 8x15cm; Länge in m			Anzahl Balken 6x15cm; Länge in m				Anzahl Stützpfähle d=0,12-0,14cm; Länge in m; * = 2 Pfähle als Verstrebung					Geo-Vlies		Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Piloten; Länge in m		Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Querlieger; Länge in m							Gesamtlänge der Maßnahme (Stau/ V + Schrägen)	Gesamtvolumen Torf-/ Erdbewegung (Abgraben + Ein-/Überfüllen)	Hinweise
	x	y	x	y	x	y			WB	WT	V	Se	Ü	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	3,0	2,5	2,0	1,75	1,5	m	m²	2,0	1,5	8,0	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	in m	ca. m³	
M237	4586844	5602427					V2	T	1,60	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	7	Grabenaushub als Damm einfüllen, Ableitungsgraben etwa 5m nach Nord vorgeben
M238	4586859	5602443					V2	T	1,80	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	8	Grabenaushub verwenden, Ableitungsgraben mind. 5m nach Nordost anlegen
M239	4586859	5602443					V2	T	1,80	0,60	6,80	1,00	0,60																															6,8	10	Grabenaushub als Damm einfüllen
M240	4586889	5602489					V2	T	1,80	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	8	offene Stelle ausdehnen, mit dem Material Damm einfüllen
M241	4586904	5602517					V2	T	1,40	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	7	Grabenaushub als Damm einfüllen, Wasser Richtung Süd ableiten!
M242	4586914	5602532					V2	T	1,20	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,0	6	Grabenaushub als Damm einfüllen
M243	4586803	5602372					V2	T	2,00	0,70	7,60	1,00	0,70																															7,6	14	Grabenaushub als Damm einfüllen, Ableitung des Wassers nach Osten!
M244	4586791	5602419					V2	T	1,60	0,60	6,80	1,00	0,60																															6,8	10	Grabenaushub als Damm einfüllen, Ableitung des Wassers nach Osten!
M245	4586778	5602454					RQ	T	4,00	1,00	9,20	0,00	0,90																								4						3	2		9,2	37	Grabenaushub für Damm verwenden
M246	4586764	5602501					RQ	T	6,00	1,00	10,00	0,00	1,00																								6			3				2			10,0	54	Grabensohle = Wasser und Schlamm, Damm mit Grabenaushub überdecken, Ableitung des Wassers nach Süd, mind. 10m Ablaufrinne vorgeben
M247	4586785	5602525					RQ	T	4,50	0,80	8,40	0,00	0,80																								4					2			2	8,4	32	Grabenaushub für Damm verwenden, Ablaufrinne mind. 6m nach Nordost für überschüssiges Wasser vorgeben
M248	4586797	5602538					BD	M&T	4,50	1,05	5,30	0,00	0,50												7							4		5,50	6,60										5,3	12	Damm mit Grabenaushub überfüllen, Wasser in den Graben Richtung Nord drücken, Einmündung des nördlichen Grabens auf 5m um 0,3m absenken, um Wasserabfluss sicher zu stellen
M249	4586809	5602549					BD	M&T	4,50	1,05	4,90	0,00	0,50												7							4		5,50	6,60										4,9	11	Damm mit Grabenaushub überfüllen, Ableitungsrinne mind. 6m nach Nordost vorgeben
M250	4586842	5602572					BD	M&T	5,50	2,10	7,70	0,00	0,50									14							6*					13,00	15,60										7,7	27	Grabensohle = Wasser und Schlamm, Damm mit Grabenaushub und Material der Grabenecke überdecken, Ableitung des Wassers nach Süd!
M251	4586865	5602589					BD	M&T	6,00	1,65	7,30	0,00	0,50								11									6*				14,00	16,80										7,3	25	Grabensohle = Wasser und Schlamm, Damm mit Grabenaushub und Material der Grabenecke bauen, Ableitung des Wassers nach Norden!
M252	4586883	5602601					BD	M&T	5,50	1,50	6,10	0,00	0,50									10								6*				13,00	15,60										6,1	19	Grabensohle = Wasser und Schlamm, Damm mit Grabenaushub und Material der Grabenecke bauen, Ableitung des Wassers nach Norden!
M253	4586922	5602627					BD	M&T	5,00	1,35	5,30	0,00	0,50											9							4			12,00	14,40										5,3	15	Grabensohle = Wasser und Schlamm, Damm mit Grabenaushub bauen, Ableitung des Wassers mit vorgegebener Rinne sicherstellen, Richtung Nord den Vorrang geben
M254	4586939	5602638					BD	M&T	4,00	0,90	4,50	0,00	0,50													6						2		5,00	6,00										4,5	9	Grabensohle = Schlamm, Damm mit Grabenaushub bauen, Ableitung des Wassers nach Nord
M255	4586946	5602642					BD	M&T	4,50	0,90	4,90	0,00	0,50												6							2		5,50	6,60										4,9	11	Grabensohle = Schlamm, Damm mit Grabenaushub bauen, Ableitung des Wassers nach Nord

Maßn_ Nr	Koordinaten Stau		Koordinaten Verfüllen Anfang		Koordinaten Verfüllen Ende		Bauart	Bauausführung	Wahlbreite (m)	Wahltiefe (m)	Länge des Über- bzw. Verfüllens (m)	Seitliche Einbindung (m)	Überhöhung über Grabenoberkante (m) * = Überhöhung unterbrechen	Anzahl Nut-und Federbretter 12cm breit, 3,5cm stark; Länge in m							Anzahl Balken 8x15cm; Länge in m			Anzahl Balken 6x15cm; Länge in m				Anzahl Stützpfähle d=0,12-0,14cm; Länge in m; * = 2 Pfähle als Verstrebung					Geo-Vlies		Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Piloten; Länge in m		Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Querlieger; Länge in m							Gesamtlänge der Maßnahme (Stau/ V + Schrägen)	Gesamtvolumen Torf-/ Erdbewegung (Abgraben + Ein-/Überfüllen)	Hinweise
	x	y	x	y	x	y			WB	WT	V	Se	Ü	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	3,0	2,5	2,0	1,75	1,5	m	m²	2,0	1,5	8,0	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	in m	ca. m³	
M256	4586956	5602650					BD	M&T	4,00	0,90	4,50	0,00	0,50												6						2		5,00	6,00											4,5	9	Grabensohle = Schlamm, Damm mit Grabenaushub bauen, Ableitung des Wassers nach Süd
M257	4586967	5602656					V2	T	1,20	0,40	5,60	1,00	0,50																																5,6	6	Grabenaushub als Damm einfüllen, Ableitung von überschüssigem Wasser nach Nord durch vorgegebene Rinne sicherstellen
M301	4586723	5602186					V8	T	0,50	0,50	12,00	0,00	0,50																																12,0	8	östliche Grabenkante Richtung M303 einschließl. Grabenecke bis zu den Wollgrasbulten abflachen, hier nicht den Graben verfüllen, sondern mit dem Material den südl. Grabenrand (Richtung Grenzbrücke) um 0,5m erhöhen, dabei den Einmündungsbereich aus Richtung M303 profilieren
M302	4586710	5602164					V16	T	1,10	0,70	21,60	0,00	0,70																																21,6	24	jeden der Gräben auf 8m mit Aushub und Flächenmaterial verfüllen
M303	4586701	5602198					V2	T	1,60	0,40	5,60	1,00	0,50																																5,6	7	Damm mit Material von Fläche bauen
M304	4586717	5602225					V2	T	1,00	0,30	5,20	1,00	0,50																																5,2	5	Damm mit Material von Fläche bauen
M305	4586720	5602236					V2	T	1,00	0,40	5,60	1,00	0,50																																5,6	5	Damm mit Material von Fläche bauen
M306	4586699	5602257					V2	T	1,20	0,25	5,00	1,00	0,50																																5,0	5	Material von der westl. Seite des Grabenkreuzes flachgründig entnehmen
M307	4586667	5602240					V2	T	1,60	0,35	5,40	1,00	0,50																																5,4	7	Damm mit Material von Fläche bauen
M308	4586643	5602241					V2	T	2,00	0,30	5,20	1,00	0,50																																5,2	7	Damm mit Material von Fläche bauen
M309	4586641	5602231					V2	T	1,80	0,40	5,60	1,00	0,50																																5,6	7	Damm mit Material von Fläche bauen
M310	4586640	5602199					V2	T	1,40	0,40	5,60	1,00	0,50																																5,6	6	Damm mit Material von Fläche bauen
M311	4586626	5602219					V2	T	1,50	0,40	5,60	1,00	0,50																																5,6	7	Damm mit Material von Fläche bauen
M312	4586659	5602270					V2	T	1,60	0,40	5,60	1,00	0,50																																5,6	7	Damm mit Material von Fläche bauen
M313	4586622	5602255					V2	T	2,80	0,40	5,60	1,00	0,50																																5,6	9	Damm mit Material von Fläche bauen
M314	4586605	5602236					V2	T	1,80	0,40	5,60	1,00	0,50																																5,6	7	Damm mit Material von Fläche bauen
M315	4586621	5602270					V2	T	2,00	0,30	5,20	1,00	0,50																																5,2	7	Damm mit Material von Fläche bauen
M316	4586644	5602276					V2	T	1,60	0,50	6,00	1,00	0,50																																6,0	7	Damm mit Material von Fläche bauen
M317	4586621	5602318					V2	T	1,20	0,30	5,20	1,00	0,50																																5,2	6	Damm mit Material von Fläche bauen
M318	4586599	5602316					V2	T	1,50	0,50	6,00	1,00	0,50																																6,0	7	Damm mit Material von Fläche bauen
M319	4586607	5602291					V2	T	3,00	0,40	5,60	1,00	0,50																																5,6	10	Damm mit Material von Fläche bauen
M320	4586585	5602255					V2	T	1,30	0,20	4,80	1,00	0,50																																4,8	5	Damm mit Material von Fläche Richtung Straße bauen
M321	4586550	5602259					V2	T	2,00	0,60	6,80	1,00	0,60																																6,8	11	Damm mit nördlichem Grabenaushub und Material von Fläche bauen
M322	4586568	5602280					V2	T	2,00	0,70	7,60	1,00	0,70																																7,6	14	Damm mit Material von Fläche bauen
M323	4586560	5602286					V2	T	1,80	0,40	5,60	1,00	0,50																																5,6	7	Damm mit Material von Fläche bauen
M324	4586554	5602308					V2	T	1,80	0,50	6,00	1,00	0,50																																6,0	8	Damm mit Material von Fläche bauen
M325	4586521	5602299					V2	T	1,40	0,30	5,20	1,00	0,50																																5,2	6	Damm mit Material von Fläche bauen
M326	4586541	5602309					V2	T	1,40	0,30	5,20	1,00	0,50																																5,2	6	Damm mit Material von Fläche bauen
M327	4586547	5602332					RQ	T	5,00	0,80	8,40	0,00	0,80																								6				2			2			8,4	34	Damm mit Material von Fläche überdecken
M328	4586534	5602337					V2	T	1,80	0,30	6,40	0,00	0,50																																6,4	5	Damm mit Material von Fläche bauen

Maßn_ Nr	Koordinaten Stau		Koordinaten Verfüllen Anfang		Koordinaten Verfüllen Ende		Bauart	Bauausführung	Wahlbreite (m)	Wahltiefe (m)	Länge des Über- bzw. Verfüllens (m)	Seitliche Einbindung (m)	Überhöhung über Grabenoberkante (m) * = Überhöhung unterbrechen	Anzahl Nut-und Federbretter 12cm breit, 3,5cm stark; Länge in m							Anzahl Balken 8x15cm; Länge in m			Anzahl Balken 6x15cm; Länge in m				Anzahl Stützpfähle d=0,12-0,14cm; Länge in m; * = 2 Pfähle als Verstrebung					Geo-Vlies		Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Piloten; Länge in m		Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Querlieger; Länge in m							Gesamtlänge der Maßnahme (Stau/ V + Schrägen)	Gesamtvolumen Torf-/ Erdbewegung (Abgraben + Ein-/Überfüllen)	Hinweise
	x	y	x	y	x	y			WB	WT	V	Se	Ü	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	3,0	2,5	2,0	1,75	1,5	m	m²	2,0	1,5	8,0	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	in m	ca. m³	
M329			4586487	5602276	4586413	5602338	V95*	T	1,20	0,40	97,60	0,00	0,25																															97,6	61	Grabenaushub von beiden Seiten einfüllen, die überhöhten Ab-schnitte mit 5m Länge von ebenso langen Abschnitten ohne Überhöhung (Verfüllen nur bis zu Grabenoberkante) abwechseln
M331			4586442	5602369	4586358	5602390	V85*	T	1,60	0,60	88,60	0,00	0,30																															7,6	9	Grabenaushub einfüllen, ggf. Material aus der Fläche, die überhöhten Ab-schnitte mit 5m Länge von ebenso langen Abschnitten ohne Überhöhung (Verfüllen nur bis zu Graben-oberkante) abwechseln
M332	4586410	5602386					RQ	T	4,00	1,00	9,20	0,00	0,90																															9,2	37	Grabenaushub und Material von Fläche für Damm verwenden
M334	4586434	5602413					V2	T	1,70	0,70	7,60	1,00	0,70																															88,6	96	Grabenaushub als Damm einfüllen
M335	4586384	5602456					V2	T	0,80	0,60	6,80	1,00	0,60																															6,8	9	Grabenaushub als Damm ein-füllen + große Bulte von Fläche
M336	4586369	5602468					V2	T	1,40	0,55	6,40	1,00	0,55																															7,6	13	Grabenaushub als Damm einfüllen
M337	4586367	5602502					V2	T	1,20	0,60	6,80	1,00	0,60																															6,8	7	Grabenaushub und Material von Fläche als Damm einfüllen
M338	4586339	5602495					V2	T	1,70	0,50	6,00	1,00	0,50																															6,4	8	Grabenaushub als Damm einfüllen
M339	4586322	5602529					V2	T	1,40	0,40	5,60	1,00	0,50																															6,8	9	Grabenaushub und Material von Fläche als Damm einfüllen
M341	4586362	5602534					RQ	T	5,00	1,00	10,00	0,00	1,00																							6					3		2			6,0	8	Damm mit Grabenaushub und Material der Fläche bauen, Wasser Richtung West leiten
M342	4586327	5602550					RQ	T	4,00	1,00	9,20	0,00	0,90																								4					3		2	5,6	6	Damm mit Grabenaushub und Material der Fläche bauen, auf beiden Seiten Ablaufrinnen als Überlauf vorgeben
M343	4586307	5602559					RQ	T	4,50	1,00	8,00	0,00	1,00																							4					3		2	6,8	5	Grabensohle 0,5 Wasser + Schlamm, Damm mit Grabenaushub und Material der Fläche bauen, zu beiden Seiten Ablaufrinnen als Überlauf vorgeben
M401	4586556	5602352					DL	T																																					Durchlass, Detailplanung
M402	4586520	5602251					DL	T																																					Durchlass, Detailplanung
M403	4586564	5602185					DL	T																																					Durchlass, Detailplanung
M501							TE	T																																					Torfentnahme, vorrangig für Philipphaide; degradierten Torf entfernen und zwischenlagern, "guten" Torf bis maximal 1m unter dem Schotterbett des Bahn-dammes abgraben und abtrans-portieren; die Torfkante zum Torfstich stehen lassen - die Übergänge zur Bahn und der Torfkante ausstreichen lassen, auf der Fläche sind 8 bis 10 Querriegel (senkrecht zur Straße) zu belassen!, Wurzelstöcke nicht abtransportieren, sondern als großen Haufen belassen; den degradierten Torf auf die Schräge der Torfstichkante verteilen, oder ggf. für Verfüllungen des Quer-grabens in der Philipphaide verwenden
M502	4586678	5602686					TE	T																																					Wollgräser, Moose und Rauschbeeren behutsam entnehmen und zwischenlagern, nach Torfentnahme wieder einbringen, ggf. gleich auf bereits "abgetorfte" Bereiche umsetzen