Maßn_ Nr	Koordinaten Stau		Koordinaten Verfüllen Anfang		Koordinaten Verfüllen Ende		Bauart	Bauaus-führung	Wahl-breite (m)	Wahl-tiefe (m)	Länge des Über- bzw. Verfüllens (m)	Seitliche Einbindung (m)	Überhöhung über Graben-oberkante (m) * = Überhöhung unterbrechen	Anzahl Nut-und Federbretter 12cm breit, 3,5cm stark; Länge in m				Anzahl Balken 8x15cm; Länge in m			Anzahl Balken 6x15cm; Länge in m	Anzahl Stützpfähle d=0,12-0,14cm; Länge in m	Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Piloten; Länge in m			Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Querlieger; Länge in m														Gesamt-länge der Maßnahme (Stau/ V + Schrägen)	Gesamt-volumen Torf-/ Erdbewegung (Abgraben + Ein-/Überfüllen)	BM Anzahl Bahnen	Mittel-bahn (Länge)	Seiten-bahn (Länge)	Böschungs-matten Gesamt		Hinweise
	x	y	x	y	x	y			WB	WT	V	Se	Ü	1,2	1,0	0,8	0,6	6,0	5,5	5,0	4,5	1,75	2,5	2,0	1,5	10,0	9,0	8,0	7,5	7,0	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	in m	ca. m³	St	m	m	m	m²	
H101	4585540	5601583					V2	T	1,00	0,50	2,00	1,00	0,50																										6,0	6						Grabenaushub einfüllen
H102			4585522	5601556	4585463	5601547	V60*	T	2,50	1,15	60,00	0,00	0,60																										67,0	201						GB 2,0-3,0m; GT 0,9-1,4m; Grabenaushub und Material von Fläche in den Graben einfüllen, alten Stau nicht beeinträchtigen!, von Maßnahmebeginn bis zum Grabenknick die Überhöhungen von 5m Länge von ebenso langen Abschnitten ohne Überhöhung (nur bis Grabenoberkante verfüllen) unterbrechen; zwischen Grabenknick und Hauptgraben keine Unterbrechungen in der Überhöhung lassen
H103	4585601	5601595					RQ	T	5,00	1,00	2,00	1,00	1,00												6							3			2			10,0	38						Material von Fläche nehmen
H104	4585580	5601566					RQ	T	3,50	1,00	2,00	1,05	1,00												4										3		2	10,0	26						Damm mit Material von Fläche bauen
H105	4585559	5601575					RQ	T	4,50	1,00	2,00	1,00	1,00												4								3			2		10,0	34						Damm mit Grabenaushub überdecken
H106			4585537	5601377	4585604	5601469	V115*	T	3,75	1,20	115,00	0,00	0,60																										120,4	375						GB 3,0-4,5, GT 1,0-1,4, TuG 0 Vegetation vor den Arbeiten entfernen und zwischen lagern, Graben mit Aushub und Material verfüllen, die Überhöhungen von 5m Länge von ebenso langen Abschnitten ohne Überhöhung (nur bis Grabenoberkante verfüllen) unterbrechen, entnommene Vegetation auf die nicht überhöhten Abschnitte aufbringen
H107	4585593	5601505					RQ	T	6,00	1,20	2,00	1,00	1,00											6							3			2		1			9,2	45						Wasser und Schlammsohle; Material unterhalb des Staus von der Ostseite entnehmen
H108	4585621	5601306					RQ	T	4,00	0,80	2,00	1,00	0,80												4									2		2		8,4	21						Damm mit Grabenaushub und Material von Fläche überfüllen
H109	4585643	5601280					V2	T	2,00	0,60	2,00	1,00	0,60																										6,8	11						Grabenaushub und Material der Fläche verwenden
H110	4585671	5601304					V2	T	2,00	0,70	2,00	1,00	0,70																										7,6	14						Damm mit Material von Fläche bauen
H111	4585699	5601329					V2	T	2,00	0,70	2,00	1,00	0,70																										7,6	14						Grabenaushub und Material von Fläche für Stau verwenden
H112	4585715	5601280					V2	T	1,20	0,45	2,00	1,00	0,50																										5,8	6						Grabenaushub von Schneise verwenden
H113	4585417	5601495					V2	T	2,00	0,70	2,00	1,00	0,70																										7,6	14						Material von Fläche verwenden
H114	4585418	5601529					V2	T	2,00	0,70	2,00	1,00	0,70																										7,6	14						Stammarmierung mit Grabenaushub verfüllen
H115	4585386	5601563					V2	T	1,40	0,60	2,00	1,00	0,60																										6,8	9						Grabenaushub verwenden
H116			4585471	5601393	4585400	5601462	V100*	T	1,40	0,70	100,00	0,00	0,35																										104,2	117						Grabenaushub und Material von der nordöstlichen Seite einfüllen; die Überhöhungen von 5m Länge von ebenso langen Abschnitten ohne Überhöhung (nur bis Grabenoberkante verfüllen) unterbrechen, Gewährleistung der breitflächigen Ableitung nach Nordost
H117	4585369	5601493					V2	T	1,80	0,60	2,00	1,00	0,60																										6,8	10						Grabenaushub und Material von Fläche einfüllen
H118	4585345	5601518					V2	T	0,80	0,40	2,00	1,00	0,50																										5,6	5						Grabenaushub für Damm verwenden
H119			4585438	5601368	4585384	5601379	V55*	T	2,25	0,95	55,00	0,00	0,45																										60,6	132						Grabenaushub von Nordseite einfüllen, die Überhöhungen von 5m Länge von ebenso langen Abschnitten ohne Überhöhung (nur bis Grabenoberkante verfüllen) unterbrechen
H120	4585340	5601409					RQ	T	4,50	1,00	2,00	1,05	1,00												4								3		2			10,0	34						Grabenaushub verwenden, Ableitung auf Nordseite sichern
H121	4585311	5601412					RQ	T	4,50	1,00	2,00	1,00	1,00												4								3		2			10,0	34						Grabenaushub und Material von Fläche verwenden
H122	4585313	5601431					RQ	T	4,00	0,80	2,00	1,10	0,80												4									2		2		8,4	20						Damm mit Grabenaushub überdecken, Ableitung des Wassers Richtung Nord sichern
H123	4585276	5601472					V2	T	2,00	0,70	2,00	1,00	0,70																										7,6	14						Damm mit Grabenaushub, Abfluss nach Norden sichern
H124	4585357	5601361					RQ	T	4,00	0,80	2,00	1,15	0,80												4									2		2		8,4	20						Damm mit Material von Nordseite überdecken
H125	4585318	5601395					RQ	T	4,00	1,00	2,00	1,00	1,00												4									3		2		10,0	30						Damm mit Grabenaushub und Material von nördlicher Fläche

Maßn_ Nr	Koordinaten Stau		Koordinaten Verfüllen Anfang		Koordinaten Verfüllen Ende		Bauart	Bauaus-führung	Wahl-breite (m)	Wahl-tiefe (m)	Länge des Über- bzw. Verfüllens (m)	Seitliche Einbindung (m)	Überhöhung über Graben-oberkante (m) * = Überhöhung unterbrechen	Anzahl Nut-und Federbretter 12cm breit, 3,5cm stark; Länge in m				Anzahl Balken 8x15cm; Länge in m			Anzahl Balken 6x15cm; Länge in m	Anzahl Stützpfähle d=0,12-0,14cm; Länge in m	Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Piloten; Länge in m			Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Querlieger; Länge in m														Gesamt-länge der Maßnahme (Stau/ V + Schrägen)	Gesamt-volumen Torf-/ Erdbewegung (Abgraben + Ein-/Überfüllen)	BM Anzahl Bahnen	Mittel-bahn (Länge)	Seiten-bahn (Länge)	Böschungs-matten Gesamt		Hinweise
	x	y	x	y	x	y			WB	WT	V	Se	Ü	1,2	1,0	0,8	0,6	6,0	5,5	5,0	4,5	1,75	2,5	2,0	1,5	10,0	9,0	8,0	7,5	7,0	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	in m	ca. m³	St	m	m	m	m²	
H126	4585274	5601431					RQ	T	4,00	1,00	2,00	1,00	1,00												4									3		2		10,0	30						Material von nördlicher Fläche verwenden, Wasserfluss nach Norden sichern
H127	4585244	5601456					V2	T	1,00	0,40	2,00	1,00	0,50																									5,6	5						Grabenaushub einfüllen
H128	4585319	5601316					V2	T	1,80	0,30	2,00	1,00	0,50																									5,2	7						Material von Fläche einfüllen
H129	4585266	5601349					V2	T	1,50	0,30	2,00	1,00	0,50																									5,2	6						Material von Fläche einfüllen
H130	4585212	5601371					V2	T	1,60	0,50	2,00	1,00	0,50																									6,0	7						Material von Fläche einfüllen
H131	4585225	5601396					RQ	T	4,00	1,00	2,00	1,00	1,00												4									3		2		10,0	30						Damm mit Material von Fläche überdecken
H132	4585335	5601332					RQ	T	5,50	1,00	2,00	1,00	1,00												6						3			2				10,0	42						Damm mit Material von Nordseite überdecken
H133	4585268	5601389					RQ	T	8,00	1,60	3,00	1,50	1,00										8					3			3			2				13,4	86	2	11		22	44	Material von nördlicher Fläche verwenden, Stichgraben nach Nord anlegen
H134	4585228	5601421					RQ	T	5,00	1,00	2,00	1,00	1,00												6							3			2			10,0	38						Grabenaushub und Material von nördlicher Fläche nehmen
H135	4585210	5601435					V2	T	2,00	0,60	2,00	1,00	0,60																									6,8	11						Grabenaushub einfüllen
H136	4585186	5601415					V2	T	1,80	0,50	2,00	1,00	0,50																									6,0	8						Grabenaushub und Flächenmaterial von Nordseite verwenden
H137	4585252	5601285					SW	M&T	5,50	1,00	0,50	1,00	0,50		29	8	8		2			3																4,5	7						Material vom Grabenkreuz verwenden
H138	4585196	5601316					SW	M&T	5,00	1,20	0,50	1,00	0,50	25	8	8				2		3																4,9	7						Material von Grabenkreuz und vom Umfeld nehmen
H139	4585247	5601231					V2	T	1,60	0,40	2,00	1,00	0,50																									5,6	7						östliches Grabenmaterial verwenden
H140	4585200	5601258					SW	M&T	4,50	1,00	0,50	1,00	0,50		21	8	8				2	2																4,5	5						Vegetation entnehmen, Damm mit Material von offenerer Fläche bauen
H141	4585306	5601251					V2	T	1,60	0,40	2,00	1,00	0,50																									5,6	7						Material von Nordseite nehmen
H142	4585298	5601272					V2	T	1,50	0,30	2,00	1,00	0,50																									5,2	6						Material von den Seiten verfüllen
H143	4585283	5601264					V2	T	2,00	0,40	2,00	1,00	0,50																									5,6	8						Material von Nordseite nehmen
H144	4585227	5601291					V2	T	2,00	0,40	2,00	1,00	0,50																									5,6	8						Material von Nordseite nehmen
H145	4585179	5601315					RQ	T	4,50	0,60	2,00	1,00	0,60												4								2		1			6,8	15						Material von Nordseite nehmen
H146	4585146	5601334					RQ	T	5,50	0,80	2,00	1,00	0,80												6						2			2				8,4	29						Material von Nordseite nehmen
H148	4585215	5601238					RQ	T	9,00	1,40	2,00	1,50	1,00											8			3			2		2						11,6	77						Material von Nordseite nehmen
H149	4585172	5601257					RQ	T	9,00	2,00	3,00	1,50	1,00										8				4			3		2		1				15,0	116	3	13	10	33	66	Material von Nordseite nehmen
H150	4585210	5601205					V2	T	2,00	0,30	2,00	1,00	0,50																									5,2	7						Material von Fläche verwenden
H151	4585184	5601206					V2	T	2,00	0,40	2,00	1,00	0,50																									5,6	8						Material von Nordseite nehmen
H154	4585329	5601296					V2	T	1,60	0,70	2,00	1,00	0,70																									7,6	13						Grabenaushub einfüllen
H155	4585306	5601309					RQ	T	5,00	1,40	2,00	1,00	1,00											6								3		2		2		11,6	45						Material von Nord-West zum Überfüllen nehmen
H156	4585251	5601342					V2	T	3,00	0,50	2,00	1,00	0,50																									6,0	11						Material von nördlicher Seite nehmen
H157	4585216	5601361					RQ	T	6,00	1,40	2,00	1,00	1,00											6						3		2			2			11,6	55						Material von Fläche verwenden
H158	4585181	5601380					RQ	T	5,00	1,40	2,00	1,00	1,00											6								3		2		2		11,6	45						Material von nördlicher Fläche nehmen
H159	4585178	5601434					V2	T	1,50	0,70	2,00	1,00	0,70																									7,6	12						Grabenaushub verwenden, Ableitung des Wassers nach Osten sichern
H160	4585197	5601461					RQ	T	4,50	1,00	2,00	0,90	0,90												4							3		2				9,2	30						Grabenaushub aus dem Einmündungsbereich nehmen, Ableitungsgerinne nach Südost anlegen, Damm darf nicht über- oder umspült werden!
H161	4585228	5601483					RQ	T	4,50	1,00	2,00	1,00	0,90												4							3		2				9,2	29						Grabenaushub und Material von Fläche verwenden, auf Sohle bindiges Material einbringen; Ableitungsgerinne nach Südost anlegen, Damm darf nicht über- oder umspült werden!
H162	4585258	5601505					V2	T	1,80	0,70	2,00	1,00	0,70																									7,6	14						Grabenaushub für den Damm verwenden, auf Sohle bindiges Material einbringen (Ton, Lehm); Ableitungsgerinne nach Südost anlegen, Damm darf nicht über- oder umspült werden!
H163	4585333	5601543					V2	T	2,00	0,60	2,00	1,00	0,60																									6,8	11						Material von Fläche verwenden, auf Sohle nach Möglichkeit bindiges Material einbringen (Ton, Lehm); Ableitungsgerinne nach Südost anlegen, Damm darf nicht über- oder umspült werden!
H164	4585375	5601589					RQ	T	4,50	1,00	2,00	1,00	1,00												4							3		2				10,0	34						mit Grabenaushub überfüllen; Ableitungsgerinne nach Südost anlegen, Damm darf nicht über- oder umspült werden!
H201	4585538	5601284					RQ	T	4,00	1,20	2,00	1,00	1,00											4										3		2	1		10,8	33						Damm mit Material von Fläche überfüllen

Maßn_ Nr	Koordinaten Stau		Koordinaten Verfüllen Anfang		Koordinaten Verfüllen Ende		Bauart	Bauaus-führung	Wahl-breite (m)	Wahl-tiefe (m)	Länge des Über- bzw. Verfüllens (m)	Seitliche Einbindung (m)	Überhöhung über Graben-oberkante (m) * = Überhöhung unterbrechen	Anzahl Nut-und Federbretter 12cm breit, 3,5cm stark; Länge in m				Anzahl Balken 8x15cm; Länge in m			Anzahl Balken 6x15cm; Länge in m	Anzahl Stützpfähle d=0,12-0,14cm; Länge in m	Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Piloten; Länge in m			Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Querlieger; Länge in m														Gesamt-länge der Maßnahme (Stau/ V + Schrägen)	Gesamt-volumen Torf-/ Erdbewegung (Abgraben + Ein-/Überfüllen)	BM Anzahl Bahnen	Mittel-bahn (Länge)	Seiten-bahn (Länge)	Böschungs-matten Gesamt		Hinweise
	x	y	x	y	x	y			WB	WT	V	Se	Ü	1,2	1,0	0,8	0,6	6,0	5,5	5,0	4,5	1,75	2,5	2,0	1,5	10,0	9,0	8,0	7,5	7,0	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	in m	ca. m³	St	m	m	m	m²	
H202	4585517	5601301					V2	T	2,00	0,70	2,00	1,00	0,70																										7,6	14						breitere Stelle des Grabens weiter aufweiten, Material für Damm verwenden
H203	4585497	5601316					V2	T	1,60	0,70	2,00	1,00	0,70																										7,6	13						Material von Schneise nehmen, ggf. Material von oberhalb liegender Pfeifengrasfläche
H204	4585458	5601313					V2	T	1,30	0,60	2,00	1,00	0,60																										6,8	9						Grabenaushub verwenden
H205	4585500	5601335					RQ	T	4,00	0,80	2,00	1,00	0,80												4										2		2		8,4	21						Damm mit Grabenaushub und Material von Fläche überdecken
H206	4585520	5601344					RQ	T	5,00	0,80	2,00	1,00	0,80												6							2				2			8,4	26						Grabenaushub und nördlichen Grabenrand als Überdeckung verwenden
H207	4585540	5601354					RQ	T	5,00	0,80	2,00	1,10	0,80												6							2				2			8,4	25						Material von Fläche nehmen
H208	4585343	5601202					RQ	T	4,00	1,00	2,00	1,10	1,00												4										3		2		10,0	30						Damm mit Grabenaushub überdecken, Markieren der Maßnahmen im Frühjahr, dass man Gräben noch sieht!
H209	4585379	5601188					V2	T	1,40	0,30	2,00	1,00	0,50																										5,2	6						Grabenaushub einfüllen
H210	4585413	5601173					RQ	T	4,00	1,20	2,00	1,10	1,00												4										3		2	1	10,4	31						Grabenaushub verwenden
H211	4585441	5601160					RQ	T	4,00	0,80	2,00	1,00	0,80												4										2		2		8,4	21						nordöstlichen Grabenaushub verwenden
H212			4585315	5601235	4585468	5601236	V150*	T	1,20	0,75	80,00	0,00	0,40																										84,6	91						mit Pfeifengrasbulten und Material von Nordseite verfüllen, dabei Einmündungen der südlichen Nebengräben schließen, die Überhöhungen von 5m Länge von ebenso langen Abschnitten ohne Überhöhung (nur bis Grabenober-kante verfüllen) unterbrechen; bei den beiden Einmündungen der Nebengräben von Süd sollen jeweils Überfüllungen nicht unterbrechen!
H213			4585409	5601226	4585465	5601203	V60*	T	1,25	0,55	60,00	0,00	0,30																										63,4	52						Sohle des Grabens von 0 Torf bis >0,8 Torf; Material von der Fläche großzügig einfüllen, die Überhöhungen von 5m Länge von ebenso langen Abschnitten ohne Überhöhung (nur bis Grabenoberkante verfüllen) unterbrechen
H214	4585467	5601207					RQ	T	3,50	0,80	2,00	1,00	0,80												4											3		2	8,4	19						Damm mit Grabenaushub überdecken
H215	4585491	5601206					RQ	T	4,00	1,00	2,00	1,00	0,90												4										3		2		9,2	26						Grabenaushub zum Überfüllen nehmen
H216	4585464	5601257					V2	T	1,50	0,70	2,00	1,00	0,70																										7,6	12						östlichen Grabenaushub mehrfach unterbrechen, Material für Damm verwenden
H217	4585450	5601317					RQ	T	4,00	1,00	2,00	1,00	0,90												4										3		2		9,2	26						Damm mit Grabenaushub überdecken
H218	4585441	5601353					RQ	T	4,50	1,00	2,00	1,00	0,90												4									3		2			9,2	29						Damm mit Grabenaushub überdecken
H219	4585463	5601111					V2	T	1,00	0,40	2,00	1,00	0,50																										5,6	5						Grabenränder und Material von Fläche einfüllen, gut verdichten!
H220	4585439	5601132					V2	T	3,00	0,40	2,00	1,00	0,50																										5,6	10						Schlamm; Grabenaushub und Material von der nördl. Fläche einfüllen
H221	4585484	5601143					V2	T	3,50	0,50	2,00	1,00	0,50																										6,0	12						Schlamm, Torf; Grabenaushub und Material von nördl. Pfeifengrasfläche verwenden, gelegentlich nördl. Grabenaushub zwischen H220 und H221 unterbrechen
H225	4585324	5601249					RQ	T	4,50	0,80	2,00	1,00	0,80												4									2		2			8,4	24						Grabenaushub und Material von Fläche verwenden, Mäandrierung Richtung Westen anregen
H226	4585348	5601292					V2	T	2,00	0,60	2,00	1,00	0,60																										6,8	11						Grabenaushub verwenden, Mäandrierung Richtung Westen anregen
H227	4585365	5601314					RQ	T	4,00	1,00	2,00	1,00	1,00												4										3		2		10,0	30						Grabenaushub und Material aus Fläche, Mäandrierung Richtung Westen anregen
H228			4585392	5601334	4585501	5601416	V135*	T	3,50	1,35	135,00	0,00	0,60																										142,8	660						GB 2-5m; GT 0,9-1,8m; mit Material von Nordwestseite des Grabens verfüllen; die Überhöhungen von 5m Länge von ebenso langen Abschnitten ohne Überhöhung (nur bis Grabenoberkante verfüllen) unterbrechen, Gewährleistung der breitflächigen Ableitung nach Nordwest, vor dem Hauptgraben erst Schlamm entnehmen und eingebrachtes Material gut verdichten

Maßn_ Nr	Koordinaten Stau		Koordinaten Verfüllen Anfang		Koordinaten Verfüllen Ende		Bauart	Bauaus-führung	Wahl-breite (m)	Wahl-tiefe (m)	Länge des Über- bzw. Verfüllens (m)	Seitliche Einbindung (m)	Überhöhung über Graben-oberkante (m) * = Überhöhung unterbrechen	Anzahl Nut-und Federbretter 12cm breit, 3,5cm stark; Länge in m				Anzahl Balken 8x15cm; Länge in m			Anzahl Balken 6x15cm; Länge in m	Anzahl Stützpfähle d=0,12-0,14cm; Länge in m	Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Piloten; Länge in m			Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Querlieger; Länge in m														Gesamt-länge der Maßnahme (Stau/ V + Schrägen)	Gesamt-volumen Torf-/ Erdbewegung (Abgraben + Ein-/Überfüllen)	BM Anzahl Bahnen	Mittel-bahn (Länge)	Seiten-bahn (Länge)	Böschungs-matten Gesamt		Hinweise
	x	y	x	y	x	y			WB	WT	V	Se	Ü	1,2	1,0	0,8	0,6	6,0	5,5	5,0	4,5	1,75	2,5	2,0	1,5	10,0	9,0	8,0	7,5	7,0	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	in m	ca. m³	St	m	m	m	m²	
H229	4585559	5601166					V2	T	2,00	0,50	2,00	1,00	0,50																										6,0	8						Material von Fläche verwenden
H230	4585515	5601184					RQ	T	6,00	1,40	2,00	1,00	1,00											6							3		2			2			11,6	55						Material von Fläche verwenden
H231	4585585	5601208					RQ	T	5,50	0,60	2,00	1,00	0,60												6							2			1				6,8	19						Material von Fläche verwenden
H232	4585550	5601218					V2	T	1,40	0,60	2,00	1,00	0,60																										6,8	9						Material von Offenfläche verwenden
H233	4585532	5601229					RQ	T	9,00	0,80	2,00	1,50	0,80												8		2		2										8,4	46						Material von Nordwestseite nehmen
H234	4585580	5601249					V2	T	2,50	0,40	2,00	1,00	0,50																										5,6	9						Material von Nordseite nehmen
H235	4585610	5601248					RQ	T	4,50	0,60	2,00	0,90	0,60												4									2		1			6,8	15						Material von Nordseite nehmen
H236	4585553	5601288					RQ	T	9,00	1,40	2,00	1,50	1,00											8			3			2			2						11,6	77						Material von Nordseite nehmen
H237	4585564	5601314					RQ	T	7,50	1,20	2,00	1,50	1,00											8					3		2			1					10,8	58						Graben nordwestl. aufweiten und Material aus dem Umfeld nehmen, Ableitung nach Nordwest
H238	4585695	5601183					V2	T	1,80	0,50	2,00	1,00	0,50																										6,0	8						Grabenaushub einfüllen, Ableitungsgerinne Richtung Nordost so anlegen, dass Damm nicht über- oder umspült wird!
H239	4585561	5601341					RQ	T	10,00	1,80	3,00	2,00	1,00										10			4		2			2			1					13,8	109	3	12	7	26	52	Damm so bauen, dass Wasser oberhalb nach NO in die Geländemulden fließen kann, Material oberhalb des Dammes von der NO-Seite nehmen
H301	4585100	5601185					RQ	T	4,50	0,80	2,00	0,90	0,80												4									2		2			8,4	24						Grabenaushub und Material von der Fläche verwenden, Ableitung des Wassers nach Nordwest
H302	4585102	5601222					RQ	T	4,50	0,80	2,00	1,00	0,70												4									2		2			7,6	20						Grabenaushub verwenden, Ablauf des Wassers nach Nordwest sichern
H303	4585105	5601259					V2	T	2,00	0,60	2,00	1,00	0,60																										6,8	11						Grabenaushub verwenden, Ableitung nach Nordwest
H304	4585108	5601293					RQ	T	4,50	0,80	2,00	1,00	0,80												4									2		2			8,4	24						mit Grabenaushub überdecken, Ableitung nach Nordwest sichern
H306	4585160	5601212					SW	M&T	6,00	1,00	0,50	1,00	0,50		34	8	8	2				3																	4,1	7						Schlamm; Grabenaushub und Material von Fläche verwenden, Ableitung nach West anlegen
H307	4585139	5601285					RQ	T	7,50	1,40	2,00	1,50	1,00											8					3		2			2					11,6	63						Grabenaushub und Material von Fläche verwenden, Ableitung nach West anlegen
H308	4585117	5601352					V2	T	2,00	0,70	2,00	1,00	0,70																										7,6	14						5 m breiter Erddamm mit Grabenaushub
H309	4585155	5601365					RQ	T	5,00	1,00	2,00	1,00	1,00												6							3			2			10,0	38						Damm mit Material aus Fläche überdecken, vorher Holz aus Graben entfernen
H310	4585104	5601400					V2	T	1,40	0,60	2,00	1,00	0,60																										6,8	9						Zusammenfluss der Gräben mit Grabenaushub zufüllen
H311	4585073	5601403					V2	T	1,00	0,60	2,00	1,00	0,60																										6,8	8						Grabenaushub einfüllen
H312	4585082	5601367					V2	T	2,00	0,70	2,00	1,00	0,70																										7,6	14						Grabenaushub einfüllen
H313			4585077	5601366	4585018	5601388	V75*	T	1,00	0,45	75,00	0,00	0,25																										77,8	45						mit Grabenaushub und Material von Fläche zuschieben, die Überhöhungen von 5m Länge von ebenso langen Abschnitten ohne Überhöhung (nur bis Grabenoberkante verfüllen) unterbrechen
H314	4585047	5601397					V2	T	1,00	0,60	2,00	1,00	0,60																										6,8	8						Grabenaushub einfüllen
H315	4585001	5601387					V2	T	1,00	0,60	2,00	1,00	0,60																										6,8	8						Grabenaushub einfüllen
H316	4584962	5601381					V2	T	1,50	0,75	2,00	1,00	0,75																										8,0	14						Grabenaushub einfüllen
H317	4585041	5601300					V2	T	1,60	0,60	2,00	1,00	0,60																										6,8	10						Grabenaushub und Material von nordöstl. Fläche, Ableitung nach NO geben
H318	4585019	5601331					V2	T	2,00	0,50	2,00	1,00	0,50																										6,0	8						Grabenaushub und Material von nordöstl. Fläche, Ableitung nach NO geben
H319	4585103	5601311					RQ	T	4,00	1,00	2,00	1,00	0,90												4									3		2			9,2	26						mit Grabenaushub und Material von nordwestl. Fläche Damm überdecken, Ableitungsgerinne nach Nord anlegen bis sich Wasser in der Fläche verteilt, Damm darf nicht über- oder umspült werden!
H320	4585063	5601330					RQ	T	5,00	1,20	2,00	1,00	1,00												6							3		2		1			10,4	40						Grabenaushub zum Überfüllen verwenden, Ableitungsgerinne nach Nord anlegen bis sich Wasser in der Fläche verteilt, Damm darf nicht über- oder umspült werden!
H321	4585034	5601341					RQ	T	4,00	1,00	2,00	1,00	1,00												4									3		2			10,0	30						Grabenaushub zum Überfüllen verwenden, Ableitungsgerinne nach Nord anlegen bis sich Wasser in der Fläche verteilt, Damm darf nicht über- oder umspült werden!

Maßn_ Nr	Koordinaten Stau		Koordinaten Verfüllen Anfang		Koordinaten Verfüllen Ende		Bauart	Bauaus-führung	Wahl-breite (m)	Wahl-tiefe (m)	Länge des Über- bzw. Verfüllens (m)	Seitliche Einbindung (m)	Überhöhung über Graben-oberkante (m) * = Überhöhung unterbrechen	Anzahl Nut-und Federbretter 12cm breit, 3,5cm stark; Länge in m				Anzahl Balken 8x15cm; Länge in m			Anzahl Balken 6x15cm; Länge in m	Anzahl Stützpfähle d=0,12-0,14cm; Länge in m	Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Piloten; Länge in m			Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Querlieger; Länge in m														Gesamt-länge der Maßnahme (Stau/ V + Schrägen)	Gesamt-volumen Torf-/ Erdbewegung (Abgraben + Ein-/Überfüllen)	BM Anzahl Bahnen	Mittel-bahn (Länge)	Seiten-bahn (Länge)	Böschungs-matten Gesamt		Hinweise
	x	y	x	y	x	y			WB	WT	V	Se	Ü	1,2	1,0	0,8	0,6	6,0	5,5	5,0	4,5	1,75	2,5	2,0	1,5	10,0	9,0	8,0	7,5	7,0	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	in m	ca. m³	St	m	m	m	m²	
H322	4585006	5601353					RQ	T	5,00	1,00	2,00	1,00	1,00												6							3			2			10,0	38						Grabenaushub zum Überfüllen verwenden, Ableitungsgerinne nach Nord anlegen bis sich Wasser in der Fläche verteilt, Damm darf nicht über- oder umspült werden!
H323	4584952	5601307					V2	T	1,00	0,60	2,00	1,00	0,60																									6,8	8						Grabenaushub verwenden, Ableitung nach Nord sichern
H324	4584945	5601332					V2	T	1,00	0,60	2,00	1,00	0,60																									6,8	8						Grabenaushub verwenden, Ableitung nach Nordost sichern
H325	4584940	5601355					V2	T	1,50	0,70	2,00	1,00	0,70																									7,6	12						Grabenaushub verwenden
H326	4584938	5601373					V2	T	1,50	0,70	2,00	1,00	0,70																									7,6	12						Grabenaushub verwenden, Ableitung nach Nordost sichern
H401			4585652	5601224	4585504	5601416	V240																																						Detailplanung erforderlich
H402			4585503	5601418	4585487	5601468	V53																																						Detailplanung erforderlich
H403			4585486	5601471	4585461	5601546	V80																																						Detailplanung erforderlich
H501							TE	T																																					Torfentnahmebereich für Material zum Überfüllen und Verfüllen; maximale Entnahmetiefe sollte zwischen 0,5 und 0,75m liegen; eine leichte Gesamtneigung der Fläche nach Nord sollte angestrebt werden; innerhalb der Fläche sind Querriegel mit Höhen von ca. 0,5m in Ost-West Richtung zu belassen