

Hydrologisches Gutachten				Maßnahmen					Naturschutz							
Zeit-horizont	Lfd_Nr	Bemerkung des HyGa		Maßn_Nr	Bauart	Bauziel	Bauaus-führung	Bauzeit	Forstmaß-nahmen	FFH Gebiet	LRT Code	LRT_ID	Maßnahmen FFH_MaP (auszugsweise zusammengefasst)	Konfliktpotential	NSG	
A	1	Stau		S101	V2	ST / AL	M	ab 01. August bis 31. Oktober	0	SCI 262	6230*	10067	einschürige Mahd, mit Beräumung, Vermeidung von Bodenverdichutngen, Erzeugung kleiner Rohbodenstandorte, keine Düngung	mit einer Vernässung des östlich liegenden LRT 6230* ist direkt und auch durch die hangaufwärts liegenden Maßnahmen zu rechnen	1	
A	2	Stau		S102	VB	ST / AL	M		0	SCI 262	6230*	10067				1
A	3	Stau		S103	BD	ST / AL	M		0	SCI 262	7120	10066				1
A	4	Stau	doppelt	S104	BD	ST / AL	M		0	SCI 262	7120	10066	Einzugsgebietes, Verbesserung der hydrologischen Gegebenheiten--> Selbstregeneration, Anstau bzw. Verfüllung der Gräben nach Osten		1	
				S105	BD	ST / AL	M		0	SCI 262	7120	10066			1	
A	5	Stau		S106	VB	ST / AL	M		0	SCI 262	7120	10066			1	
A	6	Stau		S107	V2	ST / AL	M		0	SCI 262	6230*	10067	einschürige Mahd, mit Beräumung, Vermeidung von Bodenverdichtungen, Erzeugung kleiner Rohbodenstandorte, keine Düngung	da der zu verschließende Graben eine geringe Wasserführung besitzt, sollte es zu keiner erheblichen Vernässung des östlich liegenden LRT 6230* kommen, langfristig ist jedoch mit nasseren Verhältnissen, auch durch die hangaufwärts liegenden Maßnahmen zu rechnen	1	
A	7	Stau	doppelt	S108	BD	ST / AL	M		0	SCI 262	7120	10066	Schließung/ Entfernung der Gräben, Sicherung des Einzugsgebietes, Verbesserung der hydrologischen Gegebenheiten--> Selbstregeneration, Anstau bzw. Verfüllung der Gräben nach Osten		1	
				S109	BD	ST / AL	M		0	SCI 262	7120	10066			1	
A	8	Stau	doppelt	S110	BD	ST / AL	M		0	SCI 262	6230*	10067	einschürige Mahd, mit Beräumung, Vermeidung von Bodenverdichtungen, Erzeugung kleiner Rohbodenstandorte, keine Düngung	die Maßnahme direkt betrifft den Randbereich des LRT 6230*, die zu erwartende Vernässung bzw. angeregte Mäandrierung des Fließgewässers wird entsprechend der Reliefverhältnisse nur Randbereich des LRT betreffen	1	
				S111	BD	ST / AL	M		0	SCI 262	7120	10066	Schließung/ Entfernung der Gräben, Sicherung des Einzugsgebietes, Verbesserung der hydrologischen Gegebenheiten--> Selbstregeneration, Anstau bzw. Verfüllung der Gräben nach Osten	der Bau des Staus betrifft direkt den Randbereich des LRT 6230* durch Begehen und Befahren, die zu erwartende Vernässung bzw. angeregte Mäandrierung des Fließgewässers wird entsprechend der Reliefverhältnisse nur Randbereich des LRT betreffen	1	
A	9			S112	V2	ST / AL	T		0	SCI 262				mit einer Vernässung des südwestlichen Bereiches von LRT 10058 (6520) ist trotz der in Nord-Süd verlaufenden kleinen Geländekante zu rechnen	1	
A	10	Stau	Erdwall, Bagger	S113	V2	ST / AL	T		0	SCI 262	7120; 6230*	10066; 10067	Schließung/ Entfernung der Gräben, Sicherung des Einzugsgebietes, Verbesserung der hydrologischen Gegebenheiten--> Selbstregeneration, Anstau bzw. Verfüllung der Gräben nach Osten; einschürige Mahd, mit Beräumung, Vermeidung von Bodenverdichutngen, Erzeugung kleiner Rohbodenstandorte, keine Düngung	der Bau des Staus betrifft direkt den Randbereich des LRT 6230* durch das Befahren, die vernässende Wirkung erstreckt sich entlang der LRT-Grenze bis zum begradigten Wasserlauf S401	1	
A	11	Stau	Erdwall, Bagger	S114	V2	ST / AL	T		0	SCI 262	0	0			1	
A	12	Stau	Erdwall, Bagger	S115	V2	ST / AL	T		0	SCI 262	0	0		mit einer Vernässung des südwestlichen Bereiches von LRT 10058 (6520) ist trotz der in Nord-Süd verlaufenden kleinen Geländekante zu rechnen	1	
A	13	Stau	Erdwall, Bagger	S116	V2	ST / AL	T		0	SCI 262	6230*	10067	einschürige Mahd, mit Beräumung, Vermeidung von Bodenverdichutngen, Erzeugung kleiner Rohbodenstandorte, keine Düngung	der Bau des Staus betrifft direkt den Randbereich des LRT 6230* durch das Befahren, die vernässende Wirkung erstreckt sich entlang der LRT-Grenze bis zum begradigten Wasserlauf S401	1	
A	14	Stau	Erdwall, Bagger	S117	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	0	0			1	
A	15	Stau	Erdwall, Bagger	S118	V2	ST / AL	T		0	SCI 262	6230*	10067	einschürige Mahd, mit Beräumung, Vermeidung von Bodenverdichutngen, Erzeugung kleiner Rohbodenstandorte, keine Düngung	der Bau des Staus betrifft direkt den Randbereich des LRT 6230* durch das Befahren, die vernässende Wirkung erstreckt sich entlang der LRT-Grenze bis zum begradigten Wasserlauf S401	1	

Hydrologisches Gutachten				Maßnahmen					Naturschutz						
Zeit-horizont	Lfd_Nr	Bemerkung des HyGa		Maßn_Nr	Bauart	Bauziel	Bauaus-führung	Bauzeit	Forstmaß-nahmen	FFH Gebiet	LRT Code	LRT_ID	Maßnahmen FFH_MaP (auszugsweise zusammengefasst)	Konfliktpotential	NSG
B	1	Stau	Mäandrierung anregen	S201	BD	ST / AL	M&T	ab 01. August bis 31. Oktober	0	SCI 262	7120	10066	Schließung/ Entfernung der Gräben, Sicherung des Einzugsgebietes, Verbesserung der hydrologischen Gegebenheiten--> Selbstregeneration, Anstau bzw. Verfüllung der Gräben nach Osten		1
B	2	Stau	Mäandrierung anregen	S202	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066			1
B	3	Stau	Mäandrierung anregen	S203	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066			1
B	4	Stau	Mäandrierung anregen	S204	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066			1
B	5	Stau	Mäandrierung anregen	S205	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066			1
B	6	Stau	Mäandrierung anregen	S206	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066			1
				S207	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066			1
B	7	Stau	Mäandrierung anregen	S208	SW	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066			1
B	8	Stau	Mäandrierung anregen	S209	SW	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066			1
B	9	Stau	Mäandrierung anregen	S210	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066			1
B	10	Stau	Mäandrierung anregen	S211	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066			1
				S212	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066			1
B	11	Stau	Mäandrierung anregen	S213	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066			1
B	12	Stau		S214	VB	AL	T		0	SCI 262	7120	10066			1
B	13	Stau		S215	VB	AL	T		0	SCI 262	7120	10066			1
B	14	Stau		S216	VB	AL	T		0	SCI 262	7120	10066			1
B	15	Stau		S217	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066			1
B	16	Stau		S218	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066			1
B	17	Stau		S219	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066		das seitlich abgeleitete Wasser vernässt einen kleinen Teil von LRT 10067 (6230*)	1
B	18	Stau	Durchlass verschließen	S220	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066		das seitlich abgeleitete Wasser vernässt einen kleinen Teil von LRT 10067 (6230*)	1
B	19	Stau	Torfstich abriegeln	S221	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066			1
B	20	Stau		S222	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066			1
				S223	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066			1
				S224	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066			1
				S225	BD	ST / AL	M&T		0	SCI 262	7120	10066			1
C	1	Graben verfüllen	bindiger Mineralboden	S401	FR									Maßnahme liegt im LRT 10067 (6230*), Detailplanung ist noch erforderlich	1
C	2	Graben verfüllen	bindiger Mineralboden	S402	FR									Maßnahme liegt im LRT 10067 (6230*), Detailplanung ist noch erforderlich	1