

Navrhovaná změna PRVKÚK č. 23	okres	ORP	obec	část kódu	název části obce	požadavek od	projektovaná cena dle metodiky 401/2010-15000	zpracovatel	podklady	realizace	typ změny	trvale bydlící PRVKÚK		trvale bydlící dle údajů obce	rekreanti PRVKÚK		Měrný investiční náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu	aglomerace	důvod neekonomičnost	investice do roku 2015 v PRVKÚK	údaje PRVKÚK přepočtené dle metodiky 401/2010-15000
							tis. Kč					2010	2015	2013	2010	2015				(tis.Kč/1 TBO) rok 2013 / 2014 / obec	tis. Kč
1	Litoměřice	Litoměřice	Štětí	0117.06	Počeplice	Město Štětí	10 612 Kč	PROVOD-inženýrská společnost, s.r.o.	Žádost o změnu PRVKÚK	2015	umístění ČOV	145	145	173	0	0	61	ne	ne	8 743	12 591
PRVKÚK: V místní části obce Štětí - Počeplice není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou vyváženy na ČOV Štětí do vzdálenosti 4 km (40 %) a na zemědělsky využívané pozemky (60 %). Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a jsou zasakovány do terénu. V místní části obce Štětí - Počeplice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,670 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. Splaškové vody budou dále pomoci čerpacích stanic 2x ČS (Q 1,5 l/s, H 10 m) čerpány výtakem DN 80 z HD-PE délky 2,500 km do kanalizační sítě města Štětí a likvidovány na ČOV Štětí. Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit zrušení stávajících bezodtokových jímek. Změna: V místní části Počeplice je navržena výstavba nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,6 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250. Splaškové vody budou odváděny k finální likvidaci na nově vybudovanou ČOV v Počeplicích s kapacitou 250 EO. Závěr: Navržené koncepte řešení odvádění odpadních vod z obce gravitační kanalizací na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod v obci. Předmětem změny je výstavba ČOV v Počeplicích na místo odvedení odpadních vod do kanalizačního systému Města Štětí a jejich konečného čištění na ČOV společnosti Mondí Štětí a.s. Výstavba kanalizace a ČOV v Počeplicích vykazuje podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele ve výši 61 341 Kč/obyvatele. Doporučuje se změna PRVKÚK pro odvádění a čištění odpadních vod v obci Počeplice, která při porovnání s varinátou původně navrženou v plánu rozvoje vychází z hlediska investičních nákladů výhodněji.																					