

Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 30	okres	ORP	obec	část kódu	název části obce	požadavek od	projektovaná cena dle metodiky 401/2010-15000	zpracovatel	podklady	realizace	typ změny	trvale bydlící PRVKÚK		trvale bydlící dle údajů obce	rekreanti PRVKÚK		Měrný investiční náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu	aglomerační	investice do roku 2020 v PRVKÚK	údaje PRVKÚK přepočtené dle metodiky 401/2010-15000
							tis. Kč					2010	2015		2015	2010			2015	(tis.Kč/1 TBO)
3	Chomutov	Chomutov	Údlice	0062.02	Přečaply	obce Údlice	3 135	Ing. Robert Klement, Prokopa Velkého 570, 438 01 Žatec	Návrh na změnu PRVKÚK ze dne 11.11. 2015	2016-2017	gravitační kanalizace nahrazena tlakovou	131	133	140	0	0	26 125	ne	8 898	7 653

Stávající znění PRVKÚK:
V Přečaplech není vybudovaná splašková kanalizace, pouze kanalizace dešťová se zaústěním do potoka. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí septiků s odtokem do vodoteče – 50% obyvatel a bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice 2 km – 50%. Je navržena výstavba gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 1257 m s gravitačním svedením do čerpací stanice s následným odvedením splaškových vod pomocí výtlačku DN 90 v délce 1085 m do stávající kanalizace obce Údlice se zakončením na stávající ČOV Údlice.

Výhled:
Je navržena výstavba gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 1257 m s gravitačním svedením do čerpací stanice s následným odvedením splaškových vod pomocí výtlačku DN 90 v délce 1085 m do stávající kanalizace obce Údlice se zakončením na stávající ČOV Údlice.

Změna výhledového stavu:
V Přečaplech bude zřízena tlaková kanalizace DN 50 až DN 80 v celkové délce 1,9 km s domovními čerpacími šachtami u každého produkčního místa splaškových vod. Odpadní vody budou zaústěny do kanalizačního systému města Údlice a čištěny na ČOV Údlice.

Závěr: Návrh koncepce řeší náhradu plánované gravitační kanalizační sítě s přečerpáváním za tlakovou kanalizaci s domovními čerpacími šachtami u každého produkčního místa. Část koncepce, spočívající v odvedení odpadních vod z místní části Přečaply do kanalizačního systému města Údlice a jejich následné čištění na městské ČOV, zůstává zachována. Obec navrženou změnu výhledového stavu zdůvodňuje nižšími investičními náklady tlakové kanalizace (3,135 mil. Kč) oproti gravitační (7,653 mil. Kč), rozdíl IN činí 4,518 mil. Kč ve prospěch tlakové kanalizace. Gravitační kanalizace je zpravidla pokládána v místě vozovky. Spáva a údržba silnic Ústeckého kraje v loňském roce začala vyžadovat nový potah v celé šířce vozovky, čímž se záměry výstavby kanalizací značně prodražují. Tato skutečnost není zohledněna ve výpočtu investičních nákladů dle metodiky MZe. Dalším důvodem je dle zpracovatele nemožnost gravitačního odkanalizování některých lokalit. K záměru tlakové kanalizace se kladně vyjádřil správce povodí i vodoprávní úřad. Na výstavbu tlakové kanalizace je již vydáno stavební povolení. Provozovatel provozně související kanalizace a ČOV Údlice, společnost SČVK, a.s., se k záměru, i jako budoucí možný provozovatel, vyjádřila kladně. Měrný investiční náklad na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele činí 26 125 Kč. K návrhu změny bylo doloženo i porovnání provozních nákladů tlakové (7 400 Kč/rok) a gravitační (53 571 Kč/rok) kanalizace. Provozní náklady hovoří ve prospěch tlakové kanalizace, nicméně v tomto předloženém porovnání není zohledněno, že u tlakové kanalizace se zvyšují náklady všech odběratelů, kteří mají na své přípoje umístěny tlakové čerpací stanice. Náklady na obnovu a provoz ČS jdou za majitele připojených nemovitostí. Předloženou změnu PRVKUK lze podpořit a doporučit Zastupitelstvu ÚK ke schválení pokud žadatel doloží většinu písemných souhlasů budoucích odběratelů (uvažuje se s napojením 120 obyvatel ze 140 trvale bydlících) s umístěním domovních tlakových čerpacích stanic na svých pozemcích, aby bylo jednoznačně prokázáno, že navrhovaná koncepce je do budoucna opravdu uskutečnitelná.