

Krajský úřad

Číslo objednatele: **15/SML1847/INV/48/SP - 234.14**

Číslo zhotovitele: 1155-1722-2015

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. František Končel, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje na základě zmocnění ze dne 31.12.2013.

Email/telefon: koncel.f@kr-ustecky / 475 657 319

Zástupce pro věcná jednání:

Pavla Schneiderová, referent investičního odboru Krajského úřadu

E-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky / 475 657 334

IČO: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 5512232/0800

Zhotovitel/dodavatel

Obchodní firma: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Sídlo: Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2

Zastoupený: Aleš Adam, jednatel společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Aleš Adam, výrobní ředitel

Ing. Petr Svítal, technický ředitel – hlavní stavbyvedoucí

Zbyšek Rota, stavbyvedoucí

E-mail/telefon: adam@dspdc.cz; svital@despdc.cz; rota@dspdc.cz
602 432 595; 607 035 788; 725 730 224

IČO: 47781483

DIČ: CZ47781483

Bank. spojení: Raiffeisenbank Děčín
č.ú. 477814837/5500

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3901 od 10.12.1992

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

I. Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby) „**DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy**“ za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
3. Předmět díla je vymezen v:
 - a) projektové dokumentaci. Popis díla je uveden v technické zprávě, která je součástí této dokumentace. Projektová dokumentace je zpracovaná firmou ProProjekt s.r.o., Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk III., IČO: 25487892, a bude předána zhotoviteli předávacím protokolem nejpozději při předání staveniště,
 - b) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy,
 - c) nabídky zhotovitele ze dne 2.6.2015.
4. Pokud je v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu individuálně určená věc (výrobek), objednatel připouští použití jiného, kvalitativně a technicky srovnatelného výrobku, vždy však po předchozím odsouhlasení objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu ve stavebním deníku (dále také jako „SD“) nebo v zápisu z kontrolního dne.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena způsobem podle ust. § 2614 občanského zákoníku.
6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.

Dílo je určeno pro účely: Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace, Smetanova 12, Krásná Lípa 407 46.

II. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **16 týdnů** od předání staveniště.
2. Předání a převzetí staveniště proběhne do 10 dnů od písemné výzvy zadavatele odeslané zhotoviteli.
3. Stavební práce budou zahájeny do 10 dnů od převzetí staveniště.
4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním:
 - a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době plnění, nikoliv v době dřívější,
 - b) odstoupit od smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků v rozpočtu Ústeckého kraje (tímto smlouva zaniká).
 - c) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého kraje.

Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován

o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díla pokračováno nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4a) tohoto čl. se prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku

5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu.
6. Pokud bude z důvodu nutnosti posílení rozpočtu Ústeckého kraje práce oproti původnímu termínu v čl.II. odstavce 1. pozastavit, bude toto zapsáno do stavebního deníku a práce budou přerušeny. Zhotovitel bude v průběhu roku informován o stavu finančních prostředků. Po posílení položky rozpočtu Ústeckého kraje budou práce pokračovat nejpozději do 4 týdnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení prací bude potvrzeno ve stavebním deníku a od tohoto termínu bude pokračovat doba plnění, takže nepůjde o prodlení podle čl. VI. odst. 1 písm. a) této smlouvy.
7. Místem dodání díla je: Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace, Smetanova 12, Krásná Lípa 407 46.
8. V případě nutnosti přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek v průběhu realizace díla (např. déšť, sníh, teploty pod bodem mrazu) bude toto zapsáno do stavebního deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až do celkové délky 60 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle prvního odstavce tohoto článku smlouvy.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla bez rezervy je stanovena ve výši 2 258 825 Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát osm tisíc osm set dvacet pět korun českých) **bez DPH** a 2 597 649 Kč (slovy: dva miliony pět set devadesát sedm tisíc šest set čtyřicet devět korun českých) **s 15 % DPH**. Cena díla s rezervou je stanovena ve výši 2 484 708 (slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát čtyři tisíce sedm set osm korun českých) **bez DPH** a 2 857 414,20 Kč (slovy: dva miliony osm set padesát sedm tisíc čtyři sta čtrnáct korun českých a 20 haléřů) **s 15 % DPH**.
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-48/INV/2015/SP- 234.14 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 2.6.2015.
2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy (zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je

kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha. Tento postup bude uplatněn jak pro dodatečné stavební práce dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, tak pro další (nové) stavební práce dle § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ zadané na základě vyhrazeného opčního práva.

4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením objednatel souhlasí formou dodatku ke smlouvě o dílo, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí kromě jiných náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (dodatek ke smlouvě o dílo).
5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. bod 5 této smlouvy bude cena díla snížena způsobem dle ust. § 2614 občanského zákoníku.
6. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 90% ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem uhrazena zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí.
7. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po úspěšném přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. Konečná faktura musí obsahovat dále také:
 - výslovný název " konečná faktura ",
 - číslo této smlouvy,
 - náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - údaje dle § 435 občanského zákoníku,
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH,
 - soupis všech uhrazených faktur,
 - částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH a s DPH,

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ji ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

8. Měsíční faktury obsahují:
 - číslo této smlouvy,
 - náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - údaje dle § 435 občanského zákoníku,
 - částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH,
 - vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů.

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ji ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

9. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na **30 dnů** a počíná běžet dnem následujícím po **doručení** bezvadné faktury objednateli.
10. Ústecký kraj (objednatel) jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna

2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.

11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
12. Pro platby dle článku VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a placení faktury.

IV.

Splnění závazku (provedení díla)

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech.
2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.
3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zaříditi jeho prohlídku. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.
4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl.
5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku.
6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle čl. II odst. 1.

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.

4. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
5. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamáce“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace/ *v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace,*
 - b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou,
 - c) právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,
 - d) právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují,
 - e) odstoupit od smlouvy.
6. Uplatněním práv dle odst. 5. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
7. Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci, dodané osobou, zvolenou objednatelem, nebo selhání dozoru vykonávaného osobou zvolenou objednatelem, pokud na tyto vady a selhání před předáním a převzetím díla objednatel písemně neupozornil. Smluvní strany se dohodly na tom, že ust. § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní.

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH,
 - b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč,
 - c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 100 Kč,
 - d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude písemným zápisem upozorněn za strany koordinátora BOZP (dle čl. VII odst. 2. a 9) nebo objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy,
 - e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky do jejího zaplacení,
2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinností, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran
Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady objednatelem předány zhotoviteli dříve.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytnou práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb., nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006Sb., je zhotovitel povinen zpracovat Plán BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu ke Stavebnímu deníku.
3. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen Zbyšek Rota. Funkci hlavního stavbyvedoucího bude vykonávat Ing. Petr Svítíl. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.
4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli.
7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla).
8. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy.
9. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta a koordinátorem BOZP. Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn koordinátorem BOZP, objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných

předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis v SD). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či zneprístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
12. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do SD.
13. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem.
14. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit.
15. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
16. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob.
17. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v průběhu plnění prací má dojít ke změně tohoto subdodavatele, musí zhotovitel před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový subdodavatel splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní subdodavatel. Součástí žádosti musí být i doklady podle § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZVZ“). Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí.
18. Zhotovitel je povinen podle § 147a odst. 4 ZVZ předložit objednateli jím potvrzený seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky v podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázce uhradil více než 10 %
 - a) z celkové ceny zakázky, nebo
 - b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Podle § 147a odst. 5 ZVZ zhotovitel seznam subdodavatelů předloží nejpozději do

- a) 60 dnů od splnění smlouvy, nebo
- b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

Nesplnění této zákonné povinnosti zhotovitele je správním deliktem podle § 120a odst. 1 písm. c) ZVZ.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam musí být vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

19. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku ustanovení § 46d odst. 2 ZVZ o tom, že TDS u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.
20. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání stanoviště dohodnut způsob úhrady.
21. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci stavby ve 2 vyhotoveních.
22. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 2 této smlouvy).
23. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, že zhotovitel je **nespolehlivý plátc** podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo ze strany objednatele.
24. Za objednatele je oprávněna k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) Pavla Schneiderová, referent investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy.
K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy.
25. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.
26. Zhotovitel společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné převzetí a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení, doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák. č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník.
27. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
28. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení VB na pozemky dotčené stavbou a přeložkami), doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák. č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k provedení stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další

potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu.

VIII. Pojištění zhotovitele a díla Bankovní záruky

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně **2 mil. Kč**. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.
2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.
4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin:
 - a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností, nedbalostí.

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na novou cenu díla.

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.
5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

**IX.
Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 7/37R/2013 ze dne 16.12.2013 rozhodnutím zadavatele ze dne 16.6.2015.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle čl. I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání.


**IX.
Podpisy smluvních stran**

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 24. 06. 2015

V Děčíně dne 23.6.2015

**KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE**
investiční odbor



.....
objednatel
Ústecký kraj
Ing. František Končel
vedoucí odboru INV
Krajského úřadu Ústeckého kraje

①



**Děčínský stavební
podnik s.r.o.**

Folkartská 1246/21
466 01 Děčín 2
DIČ: CZ47197483
IČO: 478 483


.....
zhotovitel

Děčínský stavební podnik s.r.o.
Aleš Adam
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel	5.5.2015	Pavla Schneiderová	INV	
Vedoucí odboru	24. 06. 2015	Ing. František Končel	VO INV	
Číslo příslibu / správce rozpočtu		Michaela Horáková	EK	15/RP 150056
Právně posouzeno		standardní vzor		
Předchozí souhlas		Ing. Ladislav Drlý	Člen RÚK	VZ/INV/048/SP
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 7/37R/2013 ze dne: 16.12.2013			

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 3901

Datum zápisu:	10. prosince 1992
Spisová značka:	C 3901 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	Děčínský stavební podnik s.r.o.
Sídlo:	Folknářská 1246/21, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín
Identifikační číslo:	477 81 483
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Projektová činnost ve výstavbě Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
Jednatel:	ALEŠ ADAM, dat. nar. 3. dubna 1973 Děčín XXIV-Krásný Studenec 174, 405 02 Děčín Den vzniku funkce: 2. listopadu 2007
Jednatel:	Ing. JAROMÍR PAUR, dat. nar. 21. července 1951 Jílové - Kamenná, Nerudova 153, PSČ 40701 Den vzniku funkce: 11. ledna 1995
Způsob jednání:	Statutárním orgánem společnosti jsou jednatele, každý z nich je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně.
Společníci:	
Společník:	ALEŠ ADAM, dat. nar. 3. dubna 1973 Děčín XXIV-Krásný Studenec 174, 405 02 Děčín
Podíl:	Vklad: 2 550 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 1/2
Společník:	JAROMÍR PAUR, dat. nar. 21. července 1951 Nerudova 153, Kamenná, 407 01 Jílové
Podíl:	Vklad: 2 550 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 1/2
Základní kapitál:	5 100 000,- Kč

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2014282-PPD

Zakázka: DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy DPS

KSO:
Místo: Krásná Lípa

CC-CZ:
Datum: 29.5.2015

Zadavatel:
Ústecký kraj

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

IČ: 47781483
DIČ: DC47781483

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

IČ: 25487892
DIČ: CZ 25487892

Poznámka:

Všechny názvy výrobků, materiálů a jejich výrobců uvedených v této PD jsou pouze informativní a slouží pro určení standardů vlastností a kvality. Tyto materiály a výrobky lze dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nahradit obdobnými materiály či výrobky stejných vlastností a technických parametrů jiných výrobců.

Cena bez DPH			2 484 708,00
DPH		Sazba daně	Výše daně
	základní	21,00%	0,00
	snížená	15,00%	372 706,20
Cena s DPH v CZK			2 857 414,20


Děčínský stavební podnik s.r.o.
Krásná Lípa 1246/21
405 01 Děčín 2
DIČ: CZ47781483
IČ: 47781483

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2014282-PPD

Zakázka: DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy DPS

Místo: Krásná Lípa

Datum:

29.05.2015

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč: Děčinský stavební podnik s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		2 484 708,00	2 857 414,20	
2014282- ppd	DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy DPS	2 484 708,00	2 857 414,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy DPS

KSO:

Místo: Krásná Lípa

Zadavatel:

Ústecký kraj

Uchazeč:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.05.2015

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

IČ: 47781483

DIČ: DC47781483

IČ: 25487892

DIČ: CZ 25487892

Všechny názvy výrobků, materiálů a jejich výrobců uvedených v této PD jsou pouze informativní a slouží pro určení standardů vlastností a kvality. Tyto materiály a výrobky lze dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nahradit obdobnými materiály či výrobky stejných vlastností a technických parametrů jiných výrobců.

Cena bez DPH		2 484 708,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	2 484 708,00	15,00%	372 706,20
Cena s DPH		v CZK	2 857 414,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy DPS

Místo:

Krásná Lípa

Datum: 29.05.2015

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 484 708,00

HSV - Práce a dodávky HSV	212 232,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 003,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	115 497,00
997 - Přesun sutě	85 440,00
998 - Přesun hmot	292,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 010 800,00
712 - Pevňovací krytiny	28 871,00
713 - Izolace tepelné	31 670,00
732 - Ústřední vytápění	8 856,00
762 - Konstrukce tesařské	352 580,00
763 - Konstrukce suché výstavby	45 800,00
764 - Konstrukce klempířské	639 216,00
765 - Krytina skládaná	753 678,00
766 - Konstrukce truhlářské	45 861,00
767 - Konstrukce zámečnické	3 702,00
781 - Dokončovací práce - obklady	1 358,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	75 681,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 527,00
M - Práce a dodávky M	6 272,00
21-M - Elektromontáže	6 272,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	255 404,00
VRN3 - Zařízení staveniště	24 600,00
VRN5 - Finanční náklady	225 883,00
VRN6 - Územní vlivy	4 920,00
VRN7 - Provozní vlivy	1,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy DPS

Místo:

Krásná Lípa

Datum: 29.05.2015

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč:

Děčinský stavební podnik s.r.o.

Ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustavy
Náklady soupisu celkem							2 484 708,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							212 232,00	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							11 003,00	
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	155,408	22,13	3 439,00	CS ÚRS 2015 01
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m² rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. VV 4,1*6,35+4,1*4,1+6,3*4,1+2,1*0,65+3,85*0,8+3,05*1,7+6,15*5,35+11,05*4								
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	90,160	44,48	4 011,00	CS ÚRS 2015 01
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením nálepu Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m² rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. VV 0,8*1,2*13+0,55*0,8*4+0,6*0,6*2+(1,8*2)*7+50								
3	K	622325209	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m ²	6,251	568,40	3 553,00	CS ÚRS 2015 01
PP Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti I štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% VV 31,254*0,2								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							115 497,00	
4	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	372,030	44,28	16 473,00	CS ÚRS 2015 01
PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zadržadí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici. VV (4,6+1,95+7+14,1+7)*6,7 VV (6,22+4,6+1,1)*5 VV (9,35+3)*6,5 VV Součet								
5	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	290,950	44,28	12 883,00	CS ÚRS 2015 01
PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zadržadí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici. VV (14+1,25*2+1,5+7,3)*1,5								
6	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	33 482,700	0,98	32 947,00	CS ÚRS 2015 01
PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zadržadí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici. VV 372,03*90 Přepočtené koeficientem množství								
7	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m ²	26 185,500	0,98	25 767,00	CS ÚRS 2015 01
PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zadržadí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici. VV 290,95*90 Přepočtené koeficientem množství								
8	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	372,030	18,45	6 864,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.								
9	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	290,950	18,45	5 368,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.								
10	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	662,980	4,92	3 262,00	CS ÚRS 2015 01
PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; tato lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. VV 372,03+290,95								
11	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	59 668,200	0,06	3 670,00	CS ÚRS 2015 01
PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; tato lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. VV 662,98*90 Přepočtené koeficientem množství								
12	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	662,980	2,46	1 631,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
13	K	949511111	Montáž podchodu u trubkových lešení š do 1,5 m	m	6,000	44,28	266,00	CS ÚRS 2015 01
PP Montáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky podchodu.								
VV		1,2*5			6,000			
14	K	949511211	Příplatek k podchodu u trubkových lešení š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	540,000	1,85	996,00	CS ÚRS 2015 01
PP Montáž podchodu u trubkových lešení Příplatek k cenám za první a každý další den použití podchodu k ceně -1111								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky podchodu.								
VV		6*90	Přepočtené koeficientem množství		540,000			
15	K	949511811	Demontáž podchodu u trubkových lešení š do 1,5 m	m	6,000	18,45	111,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lesem, sílky do 1,5 m								
16	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	155,408	33,84	5 259,00	CS ÚRS 2015 01
PP vyčištění budov nebo objektu před přepracováním o užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamecením a umytím podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 podrovnané plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.								
VV		4,1*6,35+4,1*4,1+6,3*4,1+2,1*0,65+3,85*0,8+3,05*1,7+6,15*5,35+11,05*4			155,408			
D 997 Přesun sutě								
17	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	25,125	1 314,06	33 016,00	CS ÚRS 2015 01
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezikládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Mantáž, demontáž a pronájem shazu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Shaz suti.								
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	25,125	510,67	12 831,00	CS ÚRS 2015 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo mezikládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo mezikládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo mezikládku jakýmkoliv způsobem slůžiční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z mezikládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	753,750	16,63	12 535,00	CS ÚRS 2015 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo mezikládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo mezikládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo mezikládku jakýmkoliv způsobem slůžiční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z mezikládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
VV		25,125*30	Přepočtené koeficientem množství		753,750			
20	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,563	246,00	2 844,00	CS ÚRS 2015 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
21	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,122	984,00	120,00	CS ÚRS 2015 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
22	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	0,396	984,00	390,00	CS ÚRS 2015 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
VV		0,792/2			0,396			
23	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,684	984,00	2 641,00	CS ÚRS 2015 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
VV		2,288+0,792/2			2,684			
24	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné)	t	0,400	984,00	394,00	CS ÚRS 2015 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálu na bázi sádry								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
25	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	8,403	2 460,00	20 671,00	CS ÚRS 2015 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
VV		7,363+1,04			8,403			
26	K	9970130-R	Poplatek za uložení stavebního kovového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1,357	1,23	-2,00	
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) kovového								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
D 998 Přesun hmot								
27	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,310	941,45	292,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvláštní přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 010 800,00	
D	712		Povlakové krytiny				28 871,00	
28	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvě	m2	613,447	41,70	25 579,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění ze střech šikmých přes 30 st. do 45 st. krytiny povlakové jednovrstvě					
VV			70,56/Cos(57)		129,554			
VV			68,14/Cos(45)		96,365			
VV			10,36/Cos(30)		11,963			
VV			(156,1-2)/Cos(56)		275,576			
VV			12,03/Cos(59)		23,357			
VV			41,37/Cos(55)		72,126			
VV			2,52/Cos(56)		4,506			
VV			Součet		613,447			
29	K	712600834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 30° ZKD vrstvu	m2	613,447	2,35	1 441,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění ze střech šikmých přes 30 st. do 45 st. krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0832 za každou další vrstvu					
30	K	712600845	Demontáž ventilační hlavice na střeše sklonu přes 30°	kus	4,000	80,57	322,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění ze střech šikmých přes 30 st. do 45 st. doplňky ventilační hlavice					
31	K	712600898	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech za sklon přes 45 do 60°	m2	505,119	3,03	1 528,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění ze střech šikmých přes 30 st. do 45 st. Příplatek k cenám - 0831 až - 0851 za sklon přes 45 st. do 60 st.					
VV			70,56/Cos(57)		129,554			
VV			(156,1-2)/Cos(56)		275,576			
VV			12,03/Cos(59)		23,357			
VV			41,37/Cos(55)		72,126			
VV			2,52/Cos(56)		4,506			
VV			Součet		505,119			
32	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,001	1 107,00	1,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
PSC								
33	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	246,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
PSC								
D	713		Izolace tepelné				31 670,00	
34	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi kroky rohoží, pásů, desek	m2	130,000	20,05	2 607,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž tepelné izolace střech šikmých rohoží, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi kroky <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a ošívání zeď; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
PSC								
VV			10+40+80		130,000			
35	M	631537110	deska izolační z minerální vlny 600x1000x120 mm	m2	262,600	101,25	26 589,00	CS ÚRS 2015 01
PP			vloženo minérální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - izolace šikmých střech a vnitřních konstrukcí deska lehčí tl. 120 mm					
VV			130*2,02 Přepočtené koeficientem množství		262,600			
36	K	713151813	Odstranění tepelné izolace střech šikmých mezi kroky volně kladených z vláknitých tl přes 100 mm	m2	130,000	12,92	1 680,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech šikmých nebo nadstřešních částí mezi kroky nebo pod kroky volně položených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstranění jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstranění polystyrenu přípevného tepelním neroztékajícím způsobem nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
PSC								
37	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	1,103	411,82	454,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
PSC								
38	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,103	307,82	340,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
PSC								
D	732		Ústřední vytápění				8 856,00	
39	K	73200000-D3	Odpojení a demontáž solárních kolektorů ze střechy včetně nosné kce likvidace	soubor	1,000	8 856,00	8 856,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odpojení a demontáž solárních kolektorů ze střechy včetně nosné kce - odpojení od rozvodů, částečné vypuštění systému, demontáž 10 panelů, demontáž ocelových profilů, sněžení na zem, odvozem a ekologické likvidace (vč. poplatku), doplnění nemrznoucí směsí, zastřešení vývodů a uvedení systému do provozu bez panelů					
D	762		Konstrukce tesařské				352 580,00	
40	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	3,359	1 081,17	3 632,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Práce společně pro tesařské impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátlakem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 78 - Nátlaky tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární, katalogu 800-783 Nátlaky. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotvě; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
PSC								
41	K	7623400-R	Očistění bednění od hřebíků a příponek	m2	613,483	24,11	14 790,00	
PP			Očistění bednění od hřebíků a příponek Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.					
PSC								
VV			70,57/Cos(57)				129,572	
VV			68,14/Cos(45)				96,365	
VV			(156,11+2+7,52)/Cos(56)				280,100	
VV			10,36/Cos(30)				11,963	
VV			12,03/Cos(59)				23,357	
VV			41,37/Cos(55)				72,126	
VV			Součet				613,483	
42	K	762341047	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	11,963	509,22	6 092,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevotřískových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
PSC								
VV			10,36/Cos(30)				11,963	
43	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	99,970	97,54	9 751,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
PSC								
VV			(14,1+7+0,8+6,72+1,1+4,6+9,35+3+5,85+7,3+14+1,75+1,5+7,3+2,05+4,6+1,95+7)*1"okapová hrana				99,970	
44	M	605161010	Řezivo smrkové sušené tl. 50mm	m3	3,359	6 323,43	21 240,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Řezivo jechlíčnaté neopracované sušené smrk tl. 50mm					
VV			99,97*0,032				3,199	
VV			3,199*1,05 Přepočtené koeficientem množství				3,359	
45	K	762341931	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivé do 1 m2	m	40,000	111,68	4 467,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění a latování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivé do 1 m2 Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.					
PSC								
VV			(1*4)*10				40,000	
46	K	762341932	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivé do 4 m2	m	80,000	111,68	8 935,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění a latování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivé přes 1 do 4 m2 Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.					
PSC								
VV			(2*4)*10				80,000	
47	K	762341933	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivé přes 4 m2	m	120,000	102,21	12 266,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění a latování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivé přes 4 m2 Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.					
PSC								
VV			(4*2+2*2)*10				120,000	
48	K	762342314	Montáž latování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti tl 360 mm	m2	677,044	57,32	38 807,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění a latování montáž latování střech složitých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
PSC								
VV			613,447-99,97-11,963				501,514	
VV			501,514*1,35 Přepočtené koeficientem množství				677,044	
49	M	605141140	Řezivo jechlíčnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	8,122	8 849,85	71 878,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Řezivo jechlíčnaté drobné, neopracované (lístý a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jechlíčnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované					
VV			(677,04*4*4,76)*0,06*0,04				7,735	
VV			7,735*1,05 Přepočtené koeficientem množství				8,122	
50	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	1 180,885	15,50	18 301,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění a latování montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
PSC								
VV			1,75*613,447				1 073,532	
VV			1073,532*1,1 Přepočtené koeficientem množství				1 180,885	
51	M	605141140	Řezivo jechlíčnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	4,464	8 849,85	39 506,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Řezivo jechlíčnaté drobné, neopracované (lístý a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jechlíčnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované					
VV			1180,885*0,06*0,06				4,251	
VV			4,251*1,05 Přepočtené koeficientem množství				4,464	
52	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivé do 1 m2	m2	10,000	568,26	5 683,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění a latování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivé do 1 m2 Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.					
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1*1)*10		10,000			
53	K	762343912	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl. do 32mm plochy jednotlivě do 4 m2	m2	40,000	442,80	17 712,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění a latování střeš zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U položek výjezdů otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měřných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.					
	VV		(2*2)*10		40,000			
54	K	762343913	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl. do 32mm plochy jednotlivě do 8 m2	m2	80,000	364,08	29 126,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění a latování střeš zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U položek výjezdů otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měřných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.					
	VV		(2*4)*10		80,000			
55	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	20,404	1 485,84	30 317,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Spojovací prostředky krovu, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásavá ocel, vruty					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vlnitých konstrukcí krovu, b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Měřný.					
	VV		11,963*0,025+3,359+8,122+4,464+(10+40+80)*0,032		20,404			
56	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	11,828	1 328,40	15 712,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.					
57	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	11,828	369,00	4 365,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.					
D	763		Konstrukce suché výstavby				45 800,00	
58	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	33,800	21,19	716,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		67,6*0,5		33,800			
59	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	33,800	17,12	579,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		67,6*0,5*koefm oken		33,800			
60	M	283292820	folie parotěsné 170 g/m2	m2	37,180	33,46	1 244,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		folie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie Al parotěsné folie s reflexní vrstvou, rozměr role: 1,5 x 50 m 170 g/m2					
	VV		33,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		37,180			
61	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	33,800	24,53	829,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		67,6*0,5		33,800			
62	M	631537110	deska izolační z minerální vlny 600x1000x120 mm	m2	34,476	101,25	3 491,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		vložko minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - izolace šikmých střeš a vnitřních konstrukcí deska lehká tl. 120 mm					
	VV		33,8*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		34,476			
63	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	33,800	35,47	1 199,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou - 1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Přilepek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
64	K	763161811	Demontáž SDK podkrovní s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m2	22,752	25,87	589,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž podkrovní ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění jednoduché Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1811 a -1822 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podkrovní, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace VV $\{(0,8+1,18) \cdot 2 \cdot 13 + (0,55+0,8) \cdot 2 \cdot 2\} \cdot 0,4$ 22,752								
65	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m - 2x DF tl. 15 mm	m	67,600	543,87	36 765,00	CS ÚRS 2015 01
PP Vyplně otvoru konstrukce ze sádkartonových desek opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zábrubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zábrubní, profilů a potek zábrubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveř + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveř + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA - 4 kusy. 2. Montáž zábrubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské - montáž. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřního otvoru. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádkartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádkartonových desek.								
Poznámka k položce: Bude použit protipožární SDK 2xDF tl. 15 mm								
VV			$(0,8 \cdot 2 + 1,2 \cdot 2) \cdot 13 + (0,55 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2) \cdot 4 + (0,6 \cdot 4) \cdot 2$		67,600			
66	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,484	520,36	252,00	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádroválnitých, cementoválenných nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech užitku níže 17 An 74 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Přilepek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.								
PSC								
67	K	998763381	Přilepek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,484	280,22	136,00	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádroválnitých, cementoválenných nebo cementových Přilepek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Přilepek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.								
PSC								
D 764 Konstrukce klempířské							639 216,00	
68	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do sutí	m	102,780	18,82	1 934,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do sutí VV $7 \cdot 14,1 + 7 \cdot 2,36 + 6,72 \cdot 1,1 + 4,6 + 9,35 \cdot 2,97 + 13,98 + 1,75 \cdot 7,3 + 5,03 \cdot 1,88 + 1,75 \cdot 7,3 + 2,04 + 4,6 + 1,95 \cdot u$ okapu 102,780								
69	K	764001891	Demontáž útlabí do sutí	m	63,043	19,31	1 217,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování útlabí do sutí VV $4,95 / \cos(57) + (3,13 + 2,75) / \cos(57) + 4,62 / \cos(56) + 5,4 / \cos(56) + 3,4 / \cos(56) + 3,43 / \cos(59) + 4,4 / \cos(55) + 1,35 \cdot 2 / \cos(56)$ 63,043								
70	K	764002812	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané	m	102,780	21,53	2 212,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do sutí, v krytině skládané VV $7 \cdot 14,1 + 7 \cdot 2,36 + 6,72 \cdot 1,1 + 4,6 + 9,35 \cdot 2,97 + 13,98 + 1,75 \cdot 7,3 + 5,03 \cdot 1,88 + 1,75 \cdot 7,3 + 2,04 + 4,6 + 1,95 \cdot u$ okapu 102,780								
71	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do sutí	kus	2,000	130,38	261,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do sutí								
72	K	764002823	Demontáž střešního výlezu k dalšímu použití	kus	16,000	1 039,35	16 630,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu k dalšímu použití VV 4+12 16,000								
73	K	764002871	Demontáž lemování zdi do sutí	m	30,564	17,34	530,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do sutí VV $0,3 \cdot 4 / \cos(57) + 1,1 / \cos(30) + 1,55 / \cos(45) + 0,85 \cdot 2 / \cos(56) + 1,6 + 8,8 \cdot 3 / \cos(55) + (0,7 + 0,85) / \cos(59) + 1,8 / \cos(56)$ 30,564								
74	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do sutí	m	93,430	43,67	4 080,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do sutí VV $2,1 + 4,7 \cdot 2 + 6,4 + 1,2 + 4,6 + 42 + 1,1 + 4,6 + 8,75 + 2,67 + 5,55 + 6,7 + 14 + 1,25 \cdot 2 + 1,9 + 6,7 + 2,04 + 5,05 + 1,95 + 2,1$ 93,430								
75	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	49,000	20,91	1 025,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití VV 7+7+5,5+11+11,5+7 49,000								
76	K	764021401	Podkladní plech z Al plechu rš 150 mm	m	102,150	66,17	6 760,00	CS ÚRS 2015 01
PP Podkladní plech z hliníkového plechu rš 150 mm Poznámka k souboru cen: 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. VV $(1,95 + 7 + 14,1 + 7 + 0,8) + (6,75 + 1,1 + 4,6 + 9,35 + 3) + (5,85 + 7,3 + 14 + 1,9 + 7,3 + 2,05) + (1,75 \cdot 2) + 4,6$ 102,150								
77	K	764021431	Vyztužení klempířských prvků z Al plechu přídavnou drážkou pod vláknocementovou krytinu	m	117,218	55,47	6 502,00	CS ÚRS 2015 01
PP Vyztužení klempířských prvků z hliníkového plechu drážkou pod vláknocementovou krytinu oplechování, lemování a nůl Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro prvky z Al plechu opatřené při výrobě přídavnou drážkou, aby nedocházelo k deformacím. VV 58,609*2 117,218								
78	K	764041423	Dilatační přípojovací lišta z TiZn předzvětráloho plechu včetně tmelení rš 150 mm	m	14,000	138,38	1 937,00	CS ÚRS 2015 01
PP Dilatační lišta z titanizinkového předzvětráloho plechu přípojovací, včetně tmelení rš 150 mm VV 1*14 14,000								
79	K	764041431	Vyztužení klempířských prvků z TiZn plechu přídavnou drážkou pod vláknocementovou krytinu	m	267,288	93,36	24 953,00	CS ÚRS 2015 01
PP Vyztužení klempířských prvků z titanizinkového plechu drážkou pod vláknocementovou krytinu oplechování, lemování a nůl								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu lze použít pro prvky z Tižn plechu opatřené při výrobě přídovnou drážkou, aby nedocházelo k deformacím.					
VV			11,148+110,3+6+1,386+31,254		160,288			
VV			102,15+4,85		107,000			
VV			Součet		267,288			
80	K	764042418	Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm	m	18,000	239,85	4 317,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Strukturální oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 1000 mm					
VV			3,6*5		18,000			
81	K	764100-R	Repase stávajícího oplechování utěsněním plechové krytiny	m2	60,701	270,60	16 426,00	
VV			(32+14,5)/Cos(40)		60,701			
82	K	764141411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Tižn předzvětrálního plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	11,963	1 660,50	19 865,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Krytina ze svitků nebo tabulí z titanizinkového předzvětrálního plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 30 st.					
VV			10,36/Cos(30)		11,963			
83	K	764141413	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Tižn předzvětrálního plechu rš 670 mm sklonu do 60°	m2	102,150	1 746,60	178 415,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Krytina ze svitků nebo tabulí z titanizinkového předzvětrálního plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60 st.					
VV			102,15*1"oplechování u římsy		102,150			
84	K	764221467	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm	m	58,609	325,95	19 104,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 670 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14... Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> BUDE POUŽITO SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ!!!					
VV			(4,95+3,15)/Cos(57)		14,872			
VV			(4,62+5,4)/Cos(56)		17,919			
VV			(3,43*2)/Cos(59)		13,319			
VV			(1,35*2)/Cos(56)		4,828			
VV			4,4/Cos(55)		7,671			
VV			Součet		58,609			
85	K	764241472	Oplechování úžlabí z Tižn předzvětrálního plechu rš 1000 mm	m	11,148	1 244,76	13 877,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětrálního plechu úžlabí rš 1000 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 24-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14... Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
VV			3,4/Cos(56)+2,76/Cos(57)		11,148			
86	K	764242432	Oplechování rovné okapové hrany z Tižn předzvětrálního plechu rš 200 mm	m	110,500	784,74	86 714,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětrálního plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 24-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14... Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
VV			7+14,1+7+0,8+2,4+6,72+1,1+4,6+9,35+3+5,83+7,3+14+1,75*2+1,9+7,3+2,05+4,6+1,95+0,85*2+1,9"pro pojistnou izolaci		108,100			
VV			2,4"podkladní u okapu falcované krytiny		2,400			
VV			Součet		110,500			
87	K	764242435	Oplechování rovné okapové hrany z Tižn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	6,000	999,99	6 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětrálního plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 24-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14... Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
VV			2,4"u falcované krytiny		2,400			
VV			0,85*2+1,9"vikýř		3,600			
VV			Součet		6,000			
88	K	764243456	Sněhový zachytávač krytiny z Tižn předzvětrálního plechu průběžný dvoutrubkový	m	2,600	1 159,89	3 016,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětrálního plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 24-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14... Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
89	K	764341407	Lemování rovných zdí střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Tižn předzvětrálního plechu rš 670 mm	m	1,386	774,90	1 074,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Lemování zdi z titanizinkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 670 mm					
VV			1,2/Cos(30)		1,386			
90	K	764341413	Lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z Tižn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	37,654	270,60	10 189,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Lemování zdi z titanizinkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 250 mm					
91	K	764342415	Spodní lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z Tižn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	37,654	528,90	19 915,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Lemování zdi z titanizinkového předzvětrálního plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm					
VV			0,3*4/Cos(57)		2,203			
VV			1,75/Cos(45)		2,475			
VV			0,85*2/Cos(56)+1,6		4,640			
VV			1,8/Cos(56)		3,219			
VV			8,8+3/Cos(55)		14,030			
VV			0,85*2/Cos(59)		3,301			
VV			Mezisoučet		29,868			
VV			1,2/Cos(30)		1,386			
VV			4,2+2,2		6,400			
VV			Součet		37,654			
92	K	764541403	Žlab podokapní půlkruhový z Tižn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	2,300	762,60	1 754,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm					
93	K	764541443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Tižn předzvětrálního plechu 250/80 mm	kus	1,000	2 020,89	2 021,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svalu 250/80 mm					
94	K	764543407	Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Tižn předzvětrálního plechu rš 670 mm - háky 4-500 mm	m	91,050	1 500,60	136 630,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Žlab nadokapní (nástřešní) z titanizinkového předzvětrálního plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 24-4... Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětrálního plechu.					
VV			4,7+6,4+1,1+6,4+1,1+4,6+8,75+2,7+5,5+6,7+14+1,25+1,45+1,9+6,7+2,05+4,9+1,95+2,1+2,1+4,7		91,050			
95	K	764543427	Příplatek za provedení rohu nebo koutu nadokapního žlabu z Tižn předzvětrálního plechu rš 670 mm	kus	14,000	103,81	1 453,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Žlab nadokapní (nástřešní) z titanizinkového předzvětrálního plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 670 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 24.-4. Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu.								
96	K	764547407	Dílatace žlabů z TiZn plechu dílačního vložením pásu s pryžovou vložkou rš 670 mm	m	0,670	825,33	553,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dílatace žlabu z titanzinkovaného plechu vložením dílačního pásu s pryžovou vložkou rš 670 mm					
	VV		0,67		0,670			
97	K	764548422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 80 mm	m	2,000	574,41	1 149,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svod z titanzinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 80 mm					
98	K	764548424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 120 mm	m	58,600	762,60	44 688,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svod z titanzinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 120 mm					
	VV		(6,7+0,5+1)*3+(5+0,5+1)*(11+0,5+1)+1+(11,5+0,5+1)*1		58,600			
99	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	2,106	1 414,50	2 979,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
100	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	2,106	492,00	1 036,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	765		Krytina skládaná				753 678,00	
101	K	7651152-D1	Demontáž nástavce pro anténu včetně odpojení přístrojů	kus	1,000	369,00	369,00	
	PP		Demontáž střešních doplňků krytiny vláknocementové nástavce pro anténu s odpojením přístrojů					
102	K	765131061	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze žablon jednoduché krytí počtu do 20ks/m2	m2	521,937	258,30	134 816,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. jednoduché krytí ze žablon, počet desek přes 10 do 20 ks/m2					
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02.								
	VV		63,44/Cos(57)-0,8*1,2*2		114,561			
	VV		68,14/Cos(45)-0,8*1,2*4-0,6*0,6		92,165			
	VV		(142,82-2)/Cos(56)-0,8*1,2*7-0,55*8*4		227,507			
	VV		10,62/Cos(59)		20,620			
	VV		36,1/Cos(55)-0,6*0,6		62,578			
	VV		2,52/Cos(56)		4,506			
	VV		Součet		521,937			
103	M	591602450	krytina vláknocementová žablona - grafitová 400/400/4 mm	kus	471,564	46,33	21 849,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		krytina vláknocementová rovinná lisovaná krytina žablona spotřeba 10,1 ks/m2 (hladká) klimatická oblast I. a II. 400/400/4 mm grafitová					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Spotřeba: 10,1 ks/m2					
	VV		521,937*10,1-4800		471,564			
104	M	591611410	hřebíky konvenční Cu D 9 x 2,8 x 32 mm, příslušenství VC střešní krytiny	tis kus	0,296	7 030,95	2 081,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		krytina vláknocementová rovinná lisovaná příslušenství skládané střešní krytiny hřebíky konvenční Cu D 9 x 2,8 x 32 mm bal. 5 kg					
	VV		5,272*2-(4*2,562)		0,296			
105	M	591611430	spina vlnitá Cu, D 2 x 20 mm, příslušenství VC krytiny	tis kus	2,772	1 692,38	4 691,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		krytina vláknocementová rovinná lisovaná příslušenství skládané střešní krytiny spina vlnitá Cu D 2 x 20 mm bal. 1 kus					
	VV		5,272-2,5		2,772			
106	K	765131141	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° dvojité krytí	m	102,150	120,79	12 338,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. okapové hrany, krytí dvojité					
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02.								
	VV		(1,95+7+14,1+7+0,8)*(6,75+1,1+4,6+9,35+3)+(5,85+7,3+14+1,9+7,3+2,05)+(1,75*2)+4,6		102,150			
107	K	765131171	Montáž nárožní hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenačů	m	102,677	56,95	5 847,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. nárožní hrany z hřebenačů					
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02.								
	VV		(4,55*4+2,3*2)/Cos(57)+(4,75*4+1,35*2+4,8)/Cos(56)+(3,9+3,8)/Cos(55)		102,677			
108	M	591611710	držák hřebenových/nárožních latí 30 mm	kus	6,693	14,96	100,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		krytina vláknocementová rovinná lisovaná příslušenství skládané střešní krytiny držák hř./nárož. latí univerzální 30 mm, univerzální					
	VV		102,677*2,5-250		6,693			
109	M	591607420	hřebenáč VC konický grafitový 480/230/4	kus	31,693	154,46	4 895,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		krytina vláknocementová rovinná lisovaná hřebenáč hřebenáč konický - vláknocement grafitový 480/230/4					
	VV		102,677*2,5-225		31,693			
110	M	591611570	větrací pás pod hřebenáč 175 x 50 x 1000 mm plast červený, černý	kus	103,000	351,90	36 246,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		krytina vláknocementová rovinná lisovaná příslušenství skládané střešní krytiny větrací pás pod hřebenáč - plast červený, černý barva: červená, černá 175 x 50 x 1000 mm					
111	K	765131191	Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenačů	m	31,200	206,64	6 447,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. hřebene z hřebenačů					
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02.								
	VV		1,95*2+9,65+13,4+3,4+0,85		31,200			
112	M	591607490	hřebenáč rozbočovací laminát/ 400x400 mm, v barvách krytiny	kus	6,000	496,97	2 982,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		krytina vláknocementová rovinná lisovaná hřebenáč rozbočovací hřebenáč laminát 400x400 mm, v barvách krytiny					
113	M	591611710	držák hřebenových/nárožních latí 30 mm	kus	78,000	14,96	1 167,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		krytina vláknocementová rovinná lisovaná příslušenství skládané střešní krytiny držák hř./nároží. latí univerzální 30 mm, univerzální					
	VV		31,2*2,5		78,000			
114	M	591611570	větrací pás pod hřebenu 175 x 50 x 1000 mm plast červený, černý	kus	32,000	351,90	11 261,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		krytina vláknocementová rovinná lisovaná příslušenství skládané střešní krytiny větrací pás pod hřebenu - plast červený, černý barva: červená, černá 175 x 60 x 1000 mm					
115	M	591607420	hřeben VC konický grafitový 480/230/4	kus	78,000	154,46	12 048,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		krytina vláknocementová rovinná lisovaná hřebeniče hřebenič konický - vláknocement grafitový 480/230/4					
	VV		31,2*2,5		78,000			
116	K	765131201	Montáž úžlabí skládané vláknocementové krytiny do 30° přiležáním	m	58,609	60,39	3 540,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. úžlabí přiležáním desek podél oplechování					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na přiležání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02.					
	VV		(4,95*3,15)/Cos(57)		14,872			
	VV		(4,62*5,4)/Cos(56)		17,919			
	VV		3,43*2/Cos(59)		13,319			
	VV		1,35*2/Cos(56)		4,828			
	VV		4,4/Cos(55)		7,671			
	VV		Součet		58,609			
117	K	765131281	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na latování	m2	521,937	5,84	3 049,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. na latování					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na přiležání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02.					
118	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	613,447	32,10	19 693,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. do sutí					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cený nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.					
119	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebeničů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m	141,711	21,16	2 998,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. hřebene nebo nároží z hřebeničů do sutí					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cený nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.					
	VV		1,95*2+9,26+13,4+3,38+0,85 hřebene		30,790			
	VV		4,95*4/Cos(57)+2,3*2/Cos(57)+5,16*4/Cos(56)+1,35*2/Cos(56)+5,25/Cos(56)+4,4/Cos(55)+4,2/Cos(55)		110,921			
	VV		Součet		141,711			
120	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	613,447	1,41	868,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže krytiny					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cený nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.					
121	K	765131845	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	141,711	1,05	148,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže hřebene nebo nároží					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cený nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.					
122	K	765135001	Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny plochy do 0,2m2	kus	90,000	11,69	1 052,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané speciálních desek větracích hlavic, ventilačních prostupů, anténních prostupů, prostupových hlavic, kovových univerzálních apod., plochy jednotlivé do 0,2 m2					
	VV		4*81+4*1		90,000			
123	M	591611520	prostup anténní plast 400x400 D max 60 mm pro šablony VC	kus	1,000	1 141,69	1 142,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		krytina vláknocementová rovinná lisovaná příslušenství skládané střešní krytiny anténní prostupy - plast v barvách krytiny D max 60 mm 400x400 pro šablony					
124	M	591611500	prostup ventilační 400x400 mm D 110 mm pro šablony VC	kus	4,000	1 141,69	4 567,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		krytina vláknocementová rovinná lisovaná příslušenství skládané střešní krytiny ventilační prostupy - plast v barvách krytiny D 110 mm 400x400 pro šablony					
125	M	591611-r3	hlavice větrací plast 400x400 mm pro šablony VC kapacita 100cm2	kus	85,000	1 141,69	97 043,00	
	PP		krytina vláknocementová rovinná lisovaná příslušenství skládané střešní krytiny větrací hlavice - plast v barvách krytiny použití pro šablony 400 x 400 mm, otvor 100 cm2					
	VV		81+4		85,000			
126	K	765135013	Montáž střešních výlezu skládané vláknocementové krytiny plochy do 1,0m2	kus	2,000	651,90	1 304,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané střešních výlezu, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1,0 m2					
127	M	591611550	výlez na střechu 750x830 plech červený pro VC kryt	kus	1,000	2 641,99	2 642,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		krytina vláknocementová rovinná lisovaná příslušenství skládané střešní krytiny výlez na střechu 500/500 750 x 830 mm plech comaxit červený, černý, šedý					
128	K	765135061	Zabarvení řezu skládané vláknocementové krytiny	m	321,518	24,11	7 751,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané zabarvení řezu					
	VV		58,609*2+102,15*2		321,518			
129	K	765135121	Opracování střešní skládané vláknocementové krytiny do 30° v místě prostupu plochy do 0,5 m2	kus	6,000	248,46	1 491,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané opravování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivé přes 0,25 do 0,5 m2					
130	K	765135131	Opracování střešní skládané vláknocementové krytiny do 30° v místě prostupu plochy do 1,0 m2	kus	13,000	509,22	6 620,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané opravování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivé přes 0,5 do 1,0 m2					
131	K	765135-R1	Montáž střešních sněhových zachytávačů	m	100,700	79,09	7 964,00	
	PP		Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané zabarvení řezu					
	VV		1,5*1,9+5,2+2,05+5,65+1,95+2,1+2,1+4,75*2+4,9+1,75+5,05+6,3+1,8+2,3+1,1+4,6+7,25+1,95+2,8+5,2+1+4+2+6,85+0,9		100,700			
132	M	591611-r2	systém sněhových zachytávačů dvoutrubkových	m	100,700	2 314,64	233 084,00	
	PP		krytina vláknocementová rovinná lisovaná příslušenství skládané střešní krytiny - systém sněhových zachytávačů dvoutrubkových s nosnými prvky v osové vzdálenosti 468 mm včetně univer. tašek v barvě krytiny					
133	K	765190-R2	Montáž ventilační pásy	m	104,100	19,80	2 061,00	
	PP		Montáž ventilační pásy					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku akapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
134	M	591611780	pás ochranný proti ptákům 5 x 0,08 m, černý	kus	23,100	257,07	5 938,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		krytina vláknocementová rovinná lisovaná příslušenství skládané střešní krytiny ochranný pás proti ptákům 5 x 0,08 m, černý					
	VV		105/5		21,000			
	VV		21*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		23,100			
135	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	613,483	24,97	15 318,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.								
PSC								
136	M	2832921-r1	fólie difúzně otevřená kontaktní pro dvouvláštavé šikmé střechy	m2	674,831	61,99	41 834,00	
PP			fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie fólie a rohože s integrovanými samolepicími okraji pro vodotěsnou pokládku					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Technická data</i> Pažární vlastnosti E, dle EN 13501-1 Pevnost 260 kN/5 cm podélně, 180 N/5 cm příčně, dle EN 12311-1 Vodotěsnost W1, dle EN 13859-1, EN 13859-2 Hodnota rd 0,02 m EN 1931 Pružnost za chladu -25°C dle EN 1109 Hmotnost 140 g/m2 EN 1849-2 Hmotnost role ca. 11 kg Délka role 50 m EN 1849-2 Šířka role 1,50 m EN 1849-2					
VV			613,483*1,1 Přepočtené koeficientem množství		674,831			
137	K	765191041	Montáž pojistné hydroizolační fólie střešních prostupů DN do 150 mm	kus	4,000	40,59	162,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů průměru do 150 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
138	K	765191043	Montáž pojistné hydroizolační fólie střešních prostupů plochy do 1m2	kus	6,000	47,23	283,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě do 1 m2					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
139	K	765191045	Montáž pojistné hydroizolační fólie střešních prostupů plochy přes 1m2	kus	13,000	53,26	692,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě přes 1 m2					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
140	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene větrané střechy	m	133,877	11,32	1 515,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene nebo nárazů, střechy větrané					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
VV			31,2+102,677		133,877			
141	K	765191063	Montáž pojistné hydroizolační fólie útlabí nevětrané střechy	m	58,609	11,32	663,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž pojistné hydroizolační fólie útlabí, střechy nevětrané (přes kontralatě)					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
142	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu	m	104,100	11,32	1 178,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu přesahem na okapnici					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
VV			(1,95+7*2+14,1+0,8)*(2,4+4,6)*(6,7+1,1+4,6+9,35+3)*(5,85+7,3+14+1,75*2+1,5+7,3+2,05)		104,100			
143	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	613,483	5,84	3 584,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž pojistné hydroizolační fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30 st.					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
144	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	613,483	42,93	26 335,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Nouzové zakrytí střechy plachtou					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu. 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na: a) montáž a demontáž plachty, b) opotřebení plachty.					
VV			70,57/Cos(57)		129,572			
VV			68,14/Cos(45)		96,365			
VV			(156,11-2+2,52)/Cos(56)		280,100			
VV			10,36/Cos(30)		11,963			
VV			12,03/Cos(59)		23,357			
VV			41,37/Cos(55)		72,126			
VV			Součet		613,483			
145	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	1,581	910,20	1 439,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
146	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	1,581	369,00	583,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustavy
D 766			Konstrukce truhlářské					
147	K	766671001	Montáž střešního okna do krytiny ploché 55 x 78 cm	kus	4,000	1 266,90	5 068,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových křivých, výklopných/kryvných (např. LANGER plus, VELUX řady GZL, GGL, GGU, GPL, ...) s okenním rámem a lemováním, s přisouvaným těmčem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 55 x 78 cm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku okna, rámu, lemování a těmče; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.					
148	K	766671004	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm	kus	13,000	1 525,20	19 828,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových křivých, výklopných/kryvných (např. LANGER plus, VELUX řady GZL, GGL, GGU, GPL, ...) s okenním rámem a lemováním, s přisouvaným těmčem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 118 cm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku okna, rámu, lemování a těmče; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.					
149	M	611240540	Okno střešní tepelně izolační 78 x 118 cm	kus	1,000	9 138,90	9 139,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Okno kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna střešní pro šikmou střechu se sklonem od 15° do 90° okno střešní křivé - manuální ovládání typ - rozměr cm 78 x 118					
150	M	611241530	Lemování oken střešních 78 x 118 cm	kus	1,000	2 912,64	2 913,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna střešní lemování oken pro samostatně osazená střešní okna do profilované střešní krytiny o výšce do 120 mm hliníkové provedení 78 x 118 cm					
151	M	611242330	Manžeta z parotěsné fólie 78 x 118 cm	kus	1,000	728,16	728,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna střešní montážní doplňky k oknům manžeta z parotěsné fólie - rozměr cm 78 x 118					
152	K	766671321	Úprava ostění u střešního okna	m	61,600	62,24	3 834,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Okna střešní VELUX úprava ostění okna					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 67-1301 až -3059 jsou započteny i náklady na: a) vyměření, b) provedení otvoru v bedněni i latích pro osazení střešního okna, c) tvarové úpravy ostění, d) odkrytí, tvarovou úpravu a následné zakrytí krytiny. 2. V cenách 766 67-1301 až -3059 nejsou započteny náklady na: a) provedení tesařské výměry, b) zesílení nebo úpravy kroků apod. tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-762 Konstrukce tesařské. 3. V cenách montáže oken nejsou započteny náklady na případnou montáž dalších doplňků; tyto lze oceňovat: a) montáž žaluzií a rolet cenami souboru cen 786 61-7 a 766 62-7. katalogu 800-786 Čalounické úpravy; b) montáž markýzy individuálně s příslušností ke katalogu 800-767 konstrukce zámečnické - montáž. 4. Cenu 766 67-1321 úprava ostění okna lze užit v případech odkryté střešní konstrukce kdy se tvarově upravuje tepelné izolace, nikoli zdvo. Pokud se upravuje dřevěná konstrukce - viz poznámka č. 2.					
VV			(0,78*2+1,18*2)*13+(0,55*2+0,78*2)*4	61,600				
153	K	766674812	Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45°	kus	19,000	226,32	4 300,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž střešních oken na krytině hladké a dřázkové, sklonu přes 45 st.					
VV			13+4+2	19,000				
154	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,048	803,19	39,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.					
155	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,048	246,00	12,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.					
D 767			Konstrukce zámečnické					
156	K	7678900-R	Demontáž a zpětná montáž stožárů antény včetně repase, odpojení a zapojení zařízení	kus	1,000	3 690,00	3 690,00	
PP			Demontáž a zpětná montáž stožárů antény včetně repase, odpojení a zapojení zařízení					
157	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,005	1 845,00	9,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.					
158	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	615,00	3,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.					
D 781			Dokončovací práce - obklady					
159	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	1,500	65,76	99,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
VV			1*1,5	1,500				
160	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,500	373,22	560,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem reálných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2					
161	M	597610000	Obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	1,650	369,00	609,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Obkladačky a dlaždice keramické koupelny - obkladačky formát 25 x 33 x 0,7 cm (bílé i barevné) l.j. (cen.sk. 76)					
VV			1,5*1,1 Přepečtené koeficientem množství	1,650				
162	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,500	51,50	77,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m ² jednotivě								
163	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,024	272,26	7,00	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
Poznamka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vypočítají rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
164	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,024	242,01	6,00	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
Poznamka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vypočítají rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 783			Dokončovací práce - nátěry					75 681,00
165	K	783522222	Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email	m2	60,701	227,03	13 781,00	CS ÚRS 2015 01
PP Nátěry klempířských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražší barvami (např. Dufa, ...) matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email								
VV (32+14,5)/Cos(40)								
					60,701			
166	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísni sáně	m2	613,483	82,78	50 784,00	CS ÚRS 2015 01
PP Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísni sáně								
Poznamka k souboru cen:								
1. Povrchovou úpravou dřeva v interiéru se myslí ochrana dřeva v třídách ohrožení 1 a 2 dle ČSN EN 335-1 a 335-2, tj. chráněné před povětrnostní a vyluhovací vodou.								
PSC								
VV 70,57/Cos(57)					129,572			
VV 68,14/Cos(45)					96,365			
VV (156,11+2+2,52)/Cos(56)					280,100			
VV 10,36/Cos(30)					11,963			
VV 12,03/Cos(59)					23,357			
VV 41,37/Cos(55)					72,126			
VV Součet					613,483			
167	K	783902811	Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	60,701	134,76	8 180,00	CS ÚRS 2015 01
PP Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím								
Poznamka k souboru cen:								
1. Cenami souboru cen -38 . . Odmaštění lze oceňovat i: a) odmaštění plechů OK kategorie "D" dodávaných s konzervací, b) odmaštění stávajících konstrukcí, a to s přihlédnutím k ustanovení čl. 3303 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Množství se určuje v m2 součtem jednotlivých rozvinutých ploch odstranění, odmaštění, nebo odrezivění.								
VV (32+14,5)/Cos(40)								
					60,701			
168	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	60,701	37,64	2 285,00	CS ÚRS 2015 01
PP Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly								
Poznamka k souboru cen:								
1. Cenami souboru cen -38 . . Odmaštění lze oceňovat i: a) odmaštění plechů OK kategorie "D" dodávaných s konzervací, b) odmaštění stávajících konstrukcí, a to s přihlédnutím k ustanovení čl. 3303 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Množství se určuje v m2 součtem jednotlivých rozvinutých ploch odstranění, odmaštění, nebo odrezivění.								
PSC								
169	K	783904811	Odrezištění kovových konstrukcí	m2	60,701	10,73	651,00	CS ÚRS 2015 01
PP Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí								
Poznamka k souboru cen:								
1. Cenami souboru cen -38 . . Odmaštění lze oceňovat i: a) odmaštění plechů OK kategorie "D" dodávaných s konzervací, b) odmaštění stávajících konstrukcí, a to s přihlédnutím k ustanovení čl. 3303 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Množství se určuje v m2 součtem jednotlivých rozvinutých ploch odstranění, odmaštění, nebo odrezivění.								
PSC								
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					23 527,00
170	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	466,665	34,61	16 151,00	CS ÚRS 2015 01
PP Malby z malířských směsí oteřuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteřuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m								
VV 19*0,85+2,5/Cos(59)+19,8/Cos(56)+4,85*1,2+9,2+1,4+2,5*3,8"cancelář 1					82,332			
VV (4,1*2*0,85)+(1,45*4,1)*2/Cos(56)+9,2*2+1,2*4,1"cancelář 2					51,553			
VV (6,32*2+4,1)*0,85+1,2*4,9+9,2+20,45/Cos(56)"cancelář 3					65,880			
VV (5,35*1*2)+15,55*2+0,5*5,35+4,05*2*5,35+6,12*2+3,05*2,05+1,5*2,85"hala					110,578			
VV 3,5*2+(3,05*1,7)/Cos(59)					17,067			
VV (11,05*2+4*2)*0,5+38,4/Cos(57)+2,8*2+2,8*3,1+(1*2+0,5)*3,6"sušárna					108,835			
VV ((0,8*2+1,2*2)*13+(0,55*2+0,8*2)*4+(0,6*4)*2)*0,45"ostění					30,420			
VV Součet					466,665			
171	K	784221157	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha oteřuvzdorných za barevnou malbu v odstínu nárožním	m2	466,665	15,81	7 376,00	CS ÚRS 2015 01
PP Malby z malířských směsí oteřuvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu nárožním								
D M			Práce a dodávky M					6 272,00
D 21-M			Elektromontáže					6 272,00
172	K	210000000-R	Demontáž a zpětná montáž stávajícího hromosvodu včetně revize	m	89,813	69,84	6 272,00	
PP Demontáž a zpětná montáž stávajícího hromosvodu s dodávkou nových systémových kotevních prvků k vláknocementové krytině včetně revize								
VV 5*2/Cos(57)+2,3*2/Cos(57)+2*2+9,6+12,8+3,4+2,8/Cos(59)+5,2*2/Cos(56)+1,5+4,4/Cos(55)					89,813			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					255 404,00
D VRN3			Zařízení staveniště					24 600,00
173	K	030001000	Zařízení staveniště	---	1,000	24 600,00	24 600,00	CS ÚRS 2015 01
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
D VRN5			Finanční náklady					225 883,00
174	K	052002000	Finanční rezerva 10% z celkových nákladů na stavbu	---	1,000	225 882,50	225 883,00	CS ÚRS 2015 01
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady finanční rezerva 10% z celkových nákladů na stavbu								
D VRN6			Územní vlivy					4 920,00
175	K	0450002000	Místostaveništní úprava materiálů	---	1,000	4 920,00	4 920,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimošavestřství doprava materiálů a výroblů								
D	VRN7	Provozní vlivy						1,00
176	K	070001000	Provozní vlivy	---	1,000	1,23	1,00	CS ůRS 2015 01
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy								