Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 30	okres	ORP	obec	část kódu	název části obce	požadavek od	projektovaná cena dle metodiky 401/2010-15000	zpracovatel	podklady	realizace	typ změny	trvale bydlící PRVKÚK		trvale bydlící dle údajů obce	rekreanti PRVKÚK		Měrný investiční náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu	aglome-race	investice do roku 2020 v PRVKÚK	údaje PRVKÚK přepočtené dle metodiky 401/2010-15000
							tis. Kč					2010	2015	2015	2010	2015	(tis.Kč/1 TBO)		tis. Kč	tis. Kč
4	Ústí n. Labem	Ústí n. Labem	Habrovany	0309.01	Habrovany	obce Habrovany	6 785	Ing. Pavel Drozd, J.K. Tyka 2627, 41501 Teplice	Návrh na změnu PRVKÚK ze dne 4.3.2016	2016-2017	Individuální řešení OV nahrazeno centrálním odkanalizováním	185	185	228	0	0	30	ne	3 488	3 488

Stávající znění PRVKÚK:
Obec Habrovany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Bystřany.

Výhled:
Odkanalizování stávající zástavby bude i nadále řešeno individuálně.
Po roce 2015 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Bystřany.

Změna výhledového stavu:
V obci je navržena kombinovaná veřejná kanalizační síť o celkové délce 1,4km. Gravitační část sítě je navržena z PVC KG trub o DN 200-300 a celkové délce 716m, tlaková část sítě je navržena z HDPE trub o světlosti d50 a d63 a celkové délce 622m. Společně s kanalizací bude vystavěno 28ks šachet DN400, 5ks čerpacích šachet sdružených, 7ks domovních čerpacích šachet a obecní ČOV o kapacitě 250EO, na kterou budou odváděny odpaní vody z obce. ČOV je navržena jako mechanicko-biologická ČOV s SBR nádrží, předřazenou separační kalovou nádrží, součástí je i vyrovnávací nádrž s instalovanou mikrofiltrací.

Závěr: Navržená koncepce řeší centrální likvidaci odpadních vod v obci prostřednictvím kombinovaného kanalizačního systému zakončeného ČOV, na místo individuálního způsobu řešení odpadních vod navrženého v PRVKÚK. Odkanalizování obce je plánováno etapovitě. Stěžejní je I. etapa v rámci níž má být řešena oblast zastavěná bytovými domy, která je obcí vnímána jako nejproblematičtější z hlediska negativního ovlivňování Radejčínského potoka a byla hlavním důvodem pro navržení centrálního způsobu řešení odpadních vod v obci Habrovany. Navržený záměr centrálního odkanalizování obce na místní ČOV pro 250 EO je podpořen kladným stanoviskem správce povodí, vodoprávního úřadu a dotčeným orgánem územního plánování, který i přes souhlasné stanovisko upozornil na navržené umístění ČOV, které neodpovídá územnímu plánu. Řešení nesouladu s územním plánem je na straně obce, ale nebrání projednání návrhu změny PRVKÚK, který je podkladem územně plánovací dokumentace. Investiční náklady řešení předpokládaného v PRVKÚK (rekonstrukce bezodtokých jímek) ve výši 3,5 mil. Kč jsou oproti navrženému řešení centrálního odkanalizování obce ve výši 8,4 mil. Kč nižší, nicméně je nutné kromě ekonomického porovnání zohlednit i zatížení Radejčínského potoka nedostatečně čištěnými odpadními vodami a umístění zástavby obce v CHKO České středohoří. Měrný investiční náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu záměru odpovídá 30 tis. Kč (45 tis. Kč dle zpracovatele), což je akceptovatelná částka v rámci ekonomického posouzení efektivity záměru. Zpracovatel předkládaného návrhu změny výhledového stavu provedl výpočet investičních nákladů dle studie ústavu územního plánování z roku 2012. Ceny uvedené v této studii se reálným cenám přibližují více než investiční náklady vypočtené dle metodického pokynu MZe. Nicméně pro ekonomické porovnání návrhu navržené změny s původní koncepcí uvedenou se stávajícím PRVKÚK je tento výpočet dostačující. Navrženou změnu PRVKÚK je možné doporučit ZÚK ke schválení.