Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 33	okres	ORP	obec	část kódu	název části obce	požadavek od	projektovaná cena dle metodiky 401/2010-15000	zpracovatel	podklady	realizace	typ změny	trvale bydlící PRVKÚK		trvale bydlící dle údajů obce	rekreanti PRVKÚK		Měrný investiční náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu	aglome-race	investice do roku 2020 v PRVKÚK	údaje PRVKÚK přepočtené dle metodiky 401/2010-15000
							tis. Kč					2010	2015	2016	2010	2015	(tis.Kč/1 TBO)		tis. Kč	tis. Kč
2	Chmutov	Kadaň	Perštejn	0079.02	Černýš	obce Perštejn	7 613	KV engineering spol. s r.o. Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary	Návrh na změnu PRVKÚK ze dne 14.12.2016	2017 - 2025	Výstavba kombinované kanalizační sítrě a centrální ČOV	157	157	125	291	291	60	ne	1 869	1 869

Stávající znění PRVKÚK:
Obec Černýš nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v septicích se vsakováním – 50% obyvatel a bezodtokových jímkách - 50 % s vyvážením na ČOV Perštejn – 2 km.
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

Výhled:
Výhledově se počítá s vybudováním splaškové kanalizace a mechanicko - biologické ČOV na místě původně uvažované ČOV pro celý Perštejn – realizace po roce 2015.
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Perštejn.

Změna výhledového stavu:
V místní části Černýš je plánována výstavba kombinovaného kanalizačního systému a centrální mechanicko-biologické ČOV. Gravitační část kanalizačního systému je plánována v délce 1,1 km z plastových trub DN 250. Tlaková část kanalizačního systému je plánována v délce 0,6 km z trub PE 50 – 90. Dále bude vystavěna mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 1370 EO, na kterou budou přivedeny splaškové vody z obce Perštejn a místních částí Černýš a Lužný. ČOV bude zaústěna do přilehlé vodoteče (řeka Ohře). Realizace výstavby kanalizačního systému je plánována v letech 2017 – 2025.

Závěr: Předkládaná koncepce řeší výstavbu kombinovaného kanalizačního systému a centrální ČOV o kapacitě 1370 EO. V místní části Černýš není doposud vybudována kanalizační síť a odpadní vody jsou likvidovány v septicích se vsakováním (50% obyvatel) nebo jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy na ČOV Perštejn (50% obyvatel). Je navržena výstavba gravitační kanalizace, která bude odvádět odpadní vody na místní centrální ČOV, a výstavba tlakového kanalizačního řadu, kterým bude odkanalizována pouze jedna část Černýše. Z důvodu špatného reliéfu terénu odkanalizovávané části muselo být přistoupeno k návrhu vybudování jedné větve kanalizačního systému jako tlakové. Všichni obyvatelé napojení na tlakovou část kanalizačního systému byli obeznámeni s náležitostmi týkající se provozování a údržby tlakových přípojek. Dále bude v Černýši vystavěna centrální ČOV o kapacitě 1370 EO, která bude sloužit k likvidaci odpadních vod z obce Perštejn a místních částí Lužný a Černýš. ČOV bude čistit vody na mechanicko-biologickém principu a bude následně zaústěna do přilehlé vodoteče (řeka Ohře). Výstavba centrální ČOV je v tomto případě z ekonomického hlediska daleko výhodnější nežli výstavba ČOV pro každou místní část a obec zvlášť. Změna byla podpořena stanoviskem správce povodí Povodí Ohře s.p., který ponechal řešenou změnu bez připomínek. Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče se ve svém stanovisku vyjádřil tak, že řešená změna je v souladu s vydaným územním plánem a na stavbu je již vydáno stavební povolení. Plánovaná kanalizace a ČOV budou po vybudování v majetku obce Perštejn, která bude na své náklady kanalizační systém provozovat. Celková výše investičních nákladů dle metodického pokynu MZe 401/2010-15000 je 7 613 tis. Kč a náklady na 1 TBO jsou 60 tis. Kč, což je z ekonomického hlediska únosná částka. Krajský úřad Ústeckého kraje, s ohledem na ekonomické řešení projednávané změny a na momentálně nevyhovující situaci likvidace odpadních vod, doporučuje schválení navrhované změny PRVKÚK místní části Černýš. Výstavba je plánována v letech 2017 - 2025.