

Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast investic

Přehledová tabulka:

v tis. Kč

	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	% čerpání
Běžné výdaje	389 448	313 186	80,42
Kapitálové výdaje	1 440 598	865 289	60,06
Celkem	1 830 046	1 178 475	64,40

Čerpání Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje – oblast investic v roce 2024 dle jednotlivých akcí:

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
	Odbor majetkový	73 173
1	Nákup pozemku p. č. 1763 a nákup stavby č. p. 1340, k. ú. Ústí nad Labem – sídlo Hasičského záchranného sboru	22 000
2	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - nákup pozemku a stavby, k. ú. Litoměřice	17 574
3	Dětský domov a Školní jídelna Chomutov, p. o. - nákup pozemku a stavby dle výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí	10 782
4	Nemocnice v Litoměřicích – nákup pozemků, k. ú. Litoměřice	5 540
5	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	4 200
6	Domov Brtníky, p. o. - nákup pozemků, k. ú. Brtníky	4 000
7	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží	3 595
8	Gymnázium, Roudnice nad Labem – nákup pozemků p. č. 405 a 408, k. ú. Roudnice nad Labem	3 200
9	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, p. o. - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	1 204
10	Ostatní akce s čerpáním do 1 000 tis. Kč	1 078
	Odbor investiční	1 105 302
	Oblast kancelář ředitele	51 658
11	- rekonstrukce a zateplení střešního pláště, instalace fotovoltaiické elektrárny – budova A	29 293
12	- rekonstrukce atria (střecha nad garážemi) – budova B	11 617
13	- zastřešení garážového stání – budova C	8 631
14	- stavební úpravy Galerie Emila Filly – budova A	2 117
	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	751 296
15	Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří	87 774
	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o.	727
		86 923
16	- výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5)	446
		51 552

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
17	- oprava obálky budovy B areálu U Panského dvora	281
		35 371
18	Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3)	1 619
		52 833
19	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení, oprava betonového dvorku	38 363
		7 298
20	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace včetně trafostanice a datových sítí	36 946
	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o.	31 367
21	- rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně vybudování vlastní přístupové cesty (pozemky 1049 a 1040/1)	13 416
22	- kompletní rekonstrukce střechy, půdní vestavba, výtah	8 687
23	- rekonstrukce zemědělské haly	9 264
24	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice – výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány	31 150
25	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. - zateplení a střešní konstrukce budovy školy Postoloprtská 2636	31 012
	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o.	27 502
26	- rekonstrukce elektroinstalace (Majakovského 2343, 434 01 Most)	24 650
27	- oprava povrchu nádvoří budovy školy (Čsl. armády 1530)	2 852
	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o.	24 372
28	- oprava interiéru budovy Obchodní akademie Teplice (Poštovní 464/3, Teplice)	20 667
29	- výměna střešní krytiny a oprava fasády, odvodnění a oprava nádvoří (Benešovo náměstí č. p. 604/1)	3 705
	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o.	10 882
		10 581
30	- výměna elektroinstalace a osvětlení (Domov mládeže, Kpt. Jaroše 622)	10 882
31	- rozšíření prostorových kapacit pro výuku odborných předmětů ve volných prostorách domova mládeže, Kpt. Jaroše 622	10 581
32	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1)	19 268
33	Střední škola technická, Most, p. o. - výměna keramické dlažby na chodbách budovy teoretického vyučování (Dělnická 21)	18 206
34	Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o. - oprava fasády, dodání a instalace výtahu a schodišťové plošiny (Lípová 9)	13 450
		4 037
35	Gymnázium Děčín, p. o. - výměna oken, výměna střechy a oprava fasády	17 096
	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o.	371
		16 456

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
36	- rekonstrukce elektroinstalace ve dvou budovách školy (Pivovarská 594 a 1. Máje 661)	371
		14 876
37	- fotovoltaické panely a rekonstrukce střech (Pivovarská 594 a 1. Máje 661)	1 580
38	Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70 - oprava obálky hlavní budovy a tělocvičny	16 804
	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.	2 264
		11 580
39	- oprava střechy Střední zdravotnické školy Most	2 264
40	- revitalizace venkovního atria na víceúčelový sál (Zd. Fibicha 20)	11 580
41	Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - oprava sportovní haly (tělocvičny)	12 259
		48
42	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - rekonstrukce objektu (Výstupní 2) - středisko Stříbrníky	10 948
43	Gymnázium Chomutov p. o. - vestavba do půdy	10 934
	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o.	10 264
44	- výměna vnitřních instalací (Keplerova 7)	7 537
45	- výstavba řeznického a cukrářského studia se školní prodejnou	2 727
46	Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534)	545
		9 555
47	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, p. o. - výměna oken a dveří, výměna elektroinstalace, hromosvodů a oprava střechy	9 962
48	Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, p. o. - oprava zahrady a prostranství před dětským domovem	8 910
49	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov p. o. - výměna elektroinstalace (T. G. Masaryka 580)	6 543
50	Dětský domov a Školní jídelna, Mašřov, p. o. - rekonstrukce sociálních zařízení a koupelen na hlavní budově a úpravy koupelny na Domečku (Zámecká 1)	635
		5 870
51	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862)	6 225
52	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení	5 747
53	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády, sanace budovy, výměna výplní otvorů a výměna nosných částí podlah budovy „DOMEČEK“	5 738
	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o.	5 723
54	- dostavba areálu školy	3 531
55	- rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku (Na Příkopě 77, Krupka)	2 193
56	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské – II. etapa – dostavba	5 399

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
57	Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, p. o. - rekonstrukce budovy (F. Nohy 554/4)	5 091
58	Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, p. o. – výstavba dvojgaráže (Jeseninova, p. č. 401)	3 146
59	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99)	3 082
60	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - středoškolský kampus s novým administrativním sídlem školy	2 865
61	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - revitalizace budovy Pařížská	2 372
62	Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, p. o. - zateplení fasády správní budovy	1 792
63	Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, p. o. - celková oprava střechy (Obránců míru 638)	1 578
64	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, p. o. - výstavba nové tělocvičny (ul. Špindlerova 690)	1 362
65	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p. o. - výstavba velké tělocvičny	1 104
66	Střední odborná škola, Litvínov – Hamr, p. o. - stavební úpravy objektu školy a dílen	1 059
67	Ostatní akce s čerpáním do 1 000 tis. Kč	7 748
		5 911
	Oblast kultury a památkové péče	40 263
68	Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací	20 739
	Oblastní muzeum v Lounech, p. o	5 338
		2 710
69	- úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář	5 338
		1 633
70	- revitalizace Archeoskanzenu Březno	1 077
71	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. - komplexní zabezpečení budovy (Čsl. armády 1360)	5 512
72	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - oprava dvora depozitáře	2 011
73	Knihovna Ústeckého kraje, p. o. - zprovoznění odtoku splaškové vody, Velká Hradební 45	1 366
74	Ostatní akce s čerpáním do 1 000 tis. Kč	306
		2 281
	Oblast sociálních věcí	113 966
	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o.	68 699
75	- Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) - vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie	37 203
76	- revitalizace Domova důchodců Dubí	31 496
77	Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - klimatizace pokojů a chodeb (Křížatecká č. p. 16)	2 852
		7 898
	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o.	6 783
		7 856

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
78	- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova – zateplení budov 1 a 2	7 856
79	- Domov pro seniory Háj u Duchcova – výměna střešní krytiny budov 2, 3	6 783
	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.	1 717
		11 625
80	- Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem („Velemín“)	5 242
81	- Domov U Trati Litoměřice – rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů	4 155
82	- Domov důchodců Libochovice – výměna oken, rekonstrukce obvodového pláště všech pavilonů	1 717
		2 228
83	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. – chráněné bydlení Děčín – rekonstrukce objektu	1 309
84	Ostatní akce s čerpáním do 1 000 tis. Kč	2 678
		2 549
	Oblast zdravotnictví	128
85	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. – oprava fasády hlavní budovy – nádvoří,	128
	Oblast dopravy	146 603
86	Rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov	46 076
87	Rekonstrukce silnice III/2264 Blatno – Tis u Blatna	22 052
88	Labská stezka, úsek Nučnice – Okna	19 274
89	Rekonstrukce mostu ev. č. 22422-1 Libědice	16 900
90	Komunikace III/25817 – rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou	12 536
91	Rekonstrukce mostu 26330-1 Rumburk – Horní Jindřichov	9 441
92	Rekonstrukce mostu 26330-2 Rumburk – Horní Jindřichov	4 406
93	Cyklostezka Ohře	3 599
94	Rekonstrukce mostu Edvarda Beneše, Ústí nad Labem	3 122
95	Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem	1 986
96	Komunikace III/25114 – Okružní křižovatka Chomutov, ul. Lipská x Kostelní	1 019
97	Ostatní akce s čerpáním do 1 000 tis. Kč	372
		5 820
	Oblast investiční	1 388
98	Poplatky na účtu Fondu investic a rozvoje	3
99	Poradce v oblasti veřejných zakázek	217
100	Technická pomoc – zadávací dokumentace pro stavby realizované metodou BIM a FIM	1 168
	Čerpání celkem	1 178 475

pozn. modře podbarvené čerpání = běžné výdaje

Komentář k akcím z oblasti investic čerpaným v roce 2024 (nad 10 000 tis. Kč):

Odbor majetkový

1. Nákup pozemku p. č. 1763 a nákup stavby č. p. 1340, k. ú. Ústí nad Labem – sídlo Hasičského záchranného sboru

Čerpáno 22 000 tis. Kč

Předmětem akce byl nákup nemovitostí, a to stavby č. p. 1340 a pozemku p. č. 1763 v katastrálním území Ústí nad Labem. Budova s pozemkem o výměře 477 m² je sídlem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, a je majetkově vypořádávána na základě předběžné dohody mezi Ústeckým krajem a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ČR – ÚZSVM) a následně bude předmětem směny nemovitých věcí. Důvodem směny je nabytí nemovitého majetku v k. ú. Lhotka u Terešova, kde se nachází Táborová základna Zbirožský potok, kterou dlouhodobě využívá příspěvková organizace Domov dětí a mládeže Teplice a v současné době na ni má uzavřenou s ČR – ÚZSVM Smlouvu o výpůjčce. Nabytí nemovitých věcí od ČR – ÚZSVM musí splňovat jisté podmínky, což by v případě samostatného nákupu táborové základny do vlastnictví kraje nebylo splněno.

2. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - nákup pozemku a stavby, k. ú. Litoměřice

Čerpáno 17 574 tis. Kč

Předmětem akce byl nákup nemovitostí, a to stavby č. p. 497 a pozemku p. č. 640 v katastrálním území Litoměřice, pro potřeby příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice. Objekt je vhodný z hlediska zvýšení kapacit služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence, jelikož je v něm poskytována sociální služba, avšak vzhledem ke skutečnosti, že nebyl ve vlastnictví Ústeckého kraje, bylo tedy nutné jakékoliv změny v objektu, ať investičního charakteru, nebo změny rozšíření kapacit pro další klienty, řešit s vlastníky objektu.

3. Dětský domov a Školní jídelna Chomutov, p. o. - nákup pozemku a stavby dle výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí

Čerpáno 10 782 tis. Kč

Předmětem akce byl nákup nemovitostí, a to stavby č. p. 5850 a pozemků v katastrálním území Chomutov, pro potřeby příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna Chomutov, Čelakovského 822. Objekt je vhodný jako možnost dalšího rozvoje pobytových zařízení Ústeckého kraje pro ohrožené děti a na základě dvou výzev Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu transformace dětských domovů z Národního plánu obnovy byly tyto nemovitosti vybrány jako nejvhodnější.

Oblast kanceláře ředitele

11. Krajský úřad Ústeckého kraje – rekonstrukce a zateplení střešního pláště, instalace fotovoltaické elektrárny – budova A

Čerpáno 29 293 tis. Kč

V říjnu 2024 byla dokončena rekonstrukce a zateplení střešního pláště a instalace fotovoltaické elektrárny na budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje. Byla provedena rekonstrukce střech s provedením kompletní nové skladby zateplení střech, chodníků v betonové dlažbě pro obsluhu technologií umístěných na střechách a dále umístění, instalace a napojení fotovoltaických panelů. Dále byl proveden nový rozvod hromosvodu včetně uzemnění a střešního rozvodu a oplechování atiky. Celkové výdaje na realizaci akce činily 31 117 tis. Kč.

12. Krajský úřad Ústeckého kraje – rekonstrukce atria (střecha nad garážemi) - budova B

Čerpáno 11 617 tis. Kč

V listopadu 2024 byla dokončena rekonstrukce atria na budově B Krajského úřadu Ústeckého kraje. Byla provedena rekonstrukce prostoru atria mezi budovou B a budovou DE Tower a budovou Finančního úřadu s umístěním 17 parkovacích stání pro osobní vozidla. Dále byl

vybudován nový prostor pro pěší včetně zajištění rekonstrukce skladby střechy garáží, které se nachází pod prostorem atria. Celkové výdaje na realizaci akce činily 12 664 tis. Kč.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

15. Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří

Čerpáno 87 774 tis. Kč

V říjnu 2023 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci hlavního objektu domova mládeže a na něj navazujícího jednopodlažního křídla dílen automechaniků. V podzemním podlaží bude provedena sanace povrchů, v nadzemním podlaží budou provedeny stavební úpravy za účelem zlepšení technického stavu pro učebny učňů a domova mládeže (celková výměna stropních konstrukcí, nové zateplené podlahy s celoplošnou hydroizolační vrstvou, hydroizolační přepážky obvodového i vnitřního zdiva, nové vnitřní rozvody, rekonstrukce kanalizace). Jako zdroj tepelné energie bude nově osazeno tepelné čerpadlo vzduch / voda. Součástí stavebních prací je i vybudování výtahu ve vnitřním prostoru objektu. Dále bude provedena kompletní výměna zadláždění dvora (parkovacích ploch). Budova dílen bude zvýšena o jedno podlaží, kde budou umístěny učebny a sociální zázemí učňů a učitelů. Prostor nástavby bude zastřešen pultovými příhradovými vazníky a jednoplášňovou střechou. Obvodové zdivo stávající i nové bude zatepleno. Dokončení stavebních prací se předpokládá v polovině roku 2025, celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 144 000 tis. Kč.

16. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5)

Čerpáno 51 998 tis. Kč

Financování akce probíhalo v roce 2024 v běžných i kapitálových výdajích. V srpnu 2024 byly dokončeny stavební práce, v rámci, kterých byla provedena výměna všech rozvodů vnitřních instalací, dispoziční úpravy sociálních zařízení a související stavební práce (omítky, malby, obklady, podlahové konstrukce atd.), zavedení vody do tříd a prostor, kde nebylo. Celkové výdaje na akci činily 62 700 tis. Kč.

17. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. – oprava obálky budovy B areálu U Panského dvora

Čerpáno 35 652 tis. Kč

Financování akce probíhá v běžných i kapitálových výdajích. V červenci 2024 byly zahájeny stavební práce, v rámci, kterých bude provedena výměna oken a meziokenních vložek, zateplení objektu a rekonstrukce střešního pláště. Dokončení stavebních prací se předpokládá v polovině roku 2025, celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 61 000 tis. Kč.

18. Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3)

Čerpáno 54 452 tis. Kč

Financování akce probíhalo v roce 2024 v běžných i kapitálových výdajích. V červenci 2024 byly dokončeny stavební úpravy na objektu Diplomat Konzervatoře v Teplicích. Realizací akce došlo ke zlepšení využití celého objektu, bylo rozšířeno funkční využití objektu o výuky baletu včetně sociálního zázemí, vznikly odpočinkové a relaxační prostory. V rámci stavebních prací byla provedena rekonstrukce střechy včetně výměny klempířských prvků, výměna výplní otvorů včetně žaluzií a vnějších ocelových mříží, obnova fasády včetně ozdobných prvků a balkónů – tyto práce byly prováděny ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Součástí stavby byla kompletní rekonstrukce vnitřních prostor včetně výměny vnitřních instalací a restaurátorských prací. V rámci rekonstrukce byla provedena i obnova a doplnění chybějících částí zahradní architektury altánu, teras balustrád a fontány. Celkové výdaje na realizaci činily 144 400 tis. Kč.

19. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení, oprava betonového dvorku
čerpáno 45 661 tis. Kč

Financování akce probíhalo v roce 2024 v běžných i kapitálových výdajích. Začátkem roku 2024 byly zahájeny stavební práce, v rámci, kterých bude provedena oprava střechy včetně nových okapů a klempířských prvků na hlavní budově, přístavbě učeben, tělocvičně a šatnách, v přístavbách budou vyměněna stávající okna za okna plastová, copilíťová okna v tělocvičně budou nahrazena částečně otvíravými plastovými, v hlavní budově bude nutné na pokyn památkářů vyměnit stávající okna za dřevěná. Dále bude na hlavní budově provedena částečná oprava fasády včetně barevné povrchové úpravy v celé ploše. Západní stěny hlavního objektu, stěny tělocvičny a přístaveb budou zatepleny včetně barevné povrchové úpravy. Dokončení stavebních prací se předpokládá v první polovině roku 2025, celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 53 500 tis. Kč.

20. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace včetně trafostanice a datových sítí
čerpáno 36 946 tis. Kč

V říjnu 2024 byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci elektroinstalace v budově školy, provedení výměny osvětlovacích těles, rekonstrukci trafostanice vysokého napětí a nízkého napětí včetně výměny transformátoru a vývodů a provedení nových datových rozvodů včetně datových rozvodů pro šest učeben výpočetní techniky. Celkové výdaje na akci činily 38 000 tis. Kč.

21. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o. - rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně vybudování vlastní přístupové cesty (pozemky 1049 a 1040/1)
čerpáno 13 416 tis. Kč

V březnu 2024 byla dokončena výstavba nové účelové stavby provozního objektu pro zemědělskou výrobu a zahradnictví na místě odstraněného původního objektu, s navazujícím uzavřeným průjezdným objektem sloužícím k propojení nového objektu s původními skleníky a k manipulaci a distribuci rostlinného materiálu. Dále byla provedena výstavba nové účelové komunikace pro přístup do areálu a další účelové stavby pro zemědělskou výrobu a zahradnictví – nadzemní nádrž a studna pro závlivkovou vodu, zpevněné plochy, žumpa, kontejnerovna, udržovací práce na stávajících objektech. Celkové výdaje na akci činily 64 600 tis. Kč.

24. Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice – výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány
čerpáno 31 150 tis. Kč

V prosinci 2024 byly dokončeny stavební práce, v rámci, kterých byla provedena oprava fasády, výměna oken, repasování dveří, oprava ohradní zdi a altánů, restaurátorské práce na opravě kamenných, štukatérských a kovových prvků a vybudovány nové okapové chodníčky. Celkové výdaje na akci činily 32 200 tis. Kč.

25. Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajfky, Louny, p. o. - zateplení a střešní konstrukce budovy školy Postoloprtská 2636
čerpáno 31 012 tis. Kč

V červenci 2024 byly dokončeny stavební práce na zateplení celého objektu školy. Byla provedena výměna vstupních plastových sestav dveří a pevných bočních dílů, výměna plastových balkónových sestav, výměna původních prosvětlení z luxfer v jižní fasádě za nová plastová okna a výměna původních kovových vrat a dveří. Ostatní výplně ve fasádě zůstaly beze změn. Součástí zateplení objektu bylo zateplení střešních konstrukcí s novou krytinou ze střešní folie. Celkové výdaje na akci činily 34 000 tis. Kč.

26. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace (Majakovského 2343, 434 01 Most)

čerpáno 24 650 tis. Kč

V září 2024 byly dokončeny stavební práce na výměně slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace v celém objektu školy. Byly vyměněny rozvaděče, zastaralé hliníkové rozvody a zastaralá, často nefunkční osvětlovací tělesa. Byly provedeny rozsáhlé zednické, elektroinstalační a malířské práce. Celkové výdaje na akci činily 24 650 tis. Kč.

28. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava interiéru budovy Obchodní akademie Teplice (Poštovní 464/3, Teplice)

čerpáno 20 667 tis. Kč

V květnu 2024 byly dokončeny stavební úpravy vybraných prostor objektu. Byla provedena výměna zastaralé elektroinstalace včetně osvětlení, úprava a doplnění rozvodů vody, kanalizace a vytápění, provedena pokládka podlahových krytin a obkladů stěn, nové štuky a výmalba, nové kazetové podhledy, výměna dveří. Součástí prací bylo vybudování bezbariérové vstupní rampy a rozšíření stávajícího přístupového chodníku. Celkové výdaje na akci činily cca 20 700 tis. Kč.

30. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - výměna elektroinstalace a osvětlení (Domov mládeže, Kpt. Jaroše 622)

čerpáno 10 882 tis. Kč

V listopadu 2024 byly dokončeny stavební práce na kompletní výměně elektrorozvodů a osvětlení, vyjma rozvodů, které budou řešeny v rámci projektu konektivita. Součástí provedených stavebních prací byla výmalba všech prostor, dotčených rekonstrukcí. Celkové výdaje na akci činily 15 500 tis. Kč.

31. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - rozšíření prostorových kapacit pro výuku odborných předmětů ve volných prostorách domova mládeže, Kpt. Jaroše 622

čerpáno 10 581 tis. Kč

V říjnu 2024 byly dokončeny stavební úpravy druhého nadzemního podlaží domova mládeže. Cílem těchto úprav bylo rozšíření prostorových kapacit pro výuku odborných předmětů. V rámci stavebních prací byly odstraněny příčky mezi pokoji, čímž vznikly tři větší odborné učebny, kabinet a jedna pomocná místnost jako sklad pomůcek. Součástí stavebních prací byla úprava zdravotně technické instalace v nově vzniklých místnostech, výměna osvětlení a rekonstrukce sociálního zařízení. Celkové výdaje na akci činily 10 581 tis. Kč.

32. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1)

čerpáno 19 268 tis. Kč

V prosinci 2023 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci rozvodů inženýrských sítí, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, rozvodů vody a kanalizace a rozvodů ústředního vytápění a větrání. Součástí akce bude i úprava počtu sociálních zařízení tak, aby splňovaly hygienické normy, úprava prostor pro knihovnu, vymalování prostor školy po provedení prací, výměna podlahových krytin a opravy podlahových konstrukcí, provedení nezbytných akustických opatření a zateplení části podkroví včetně výměny střešních oken. Dokončení stavebních prací se předpokládá v druhé polovině roku 2026, celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 155 000 tis. Kč.

33. Střední škola technická, Most, p. o. - výměna keramické dlažby na chodbách budovy teoretického vyučování (Dělnická 21)

čerpáno 18 206 tis. Kč

V září 2024 byla dokončena výměna keramické dlažby na chodbách budovy teoretického vyučování ve třech podlažích. Jako nová krytina byla použita velkoformátová 600 x 600 mm

protiskluzová dlažba. V rámci stavebních prací bylo provedeno bourání a likvidaci staré keramické dlažby, penetrace podkladu, hydroizolační stěrky, vylit nový beton, provedeno vyrovnání podkladu samonivelační hmotou, montáž keramické podlahy na flexibilní lepidlo. Celkové výdaje na akci činily 18 206 tis. Kč.

34. Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o. - oprava fasády, dodání a instalace výtahu a schodišťové plošiny (Lípová 9)

Čerpáno 17 487 tis. Kč

Stavební práce byly dokončeny v září 2024, financování akce probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. Byla provedena oprava opadávající fasády objektu Lípová 651/9 v Teplicích. Součástí realizace byla dodávka a montáž osobního výtahu, invalidní schodišťové plošiny a prosklené výtahové šachty. Celkové výdaje na akci činily cca 18 000 tis. Kč.

35. Gymnázium Děčín, p. o. - výměna oken, výměna střechy a oprava fasády

Čerpáno 17 096 tis. Kč

V červnu 2024 byly zahájeny stavební práce, v rámci, kterých bude provedena výměna oken, výměna střešní krytiny a oprava fasády na budově gymnázia. Všechna stávající okna budou vyměněna za nová plastová, z šestikomorového profilu na křídle a sedmikomorového profilu na rámech, s izolačními dvojskly. Na všech vnitřních okenních otvorech se provede úprava původního ostění oškrabáním původních maleb, následná penetrace a přeštukování v celém rozsahu. Dále bude vyměněna střešní krytina z měděného falcovaného plechu za krytinu novou z ocelového falcovaného plechu, výměna dřevěného bednění nad částí s dřevěným krovem a bednění z cementotřískových desek nad částí s ocelovým krovem (požární úniková schodiště). Nově se nad střechu vyvede odvětrání kanalizačních stoupaček a osadí se střešní výlezy, provedou se opravy fasády v atriích a na hlavním průčelí včetně poškozených podstřešních říms. Celý objekt bude opatřen novou bleskosvodovou soustavou a bude včetně oplocení školního hřiště nově uzemněn, což si vyžádá zásah do okolí budovy a do veřejného chodníku. Dokončení stavebních prací se předpokládá v polovině roku 2025, celkové výdaje se odhadují ve výši 36 000 tis. Kč.

36. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace ve dvou budovách školy (Pivovarská 594 a 1. Máje 661)

Čerpáno 15 247 tis. Kč

Financování akce probíhalo v roce 2024 v běžných i kapitálových výdajích. V březnu 2024 byla dokončena rekonstrukce elektrických rozvodů, výměna rozvaděče v dílnách odborného výcviku, náhrada současného, zcela nevyhovujícího a částečně nefunkčního osvětlení na chodbách a učebnách dle současných požadavků příslušných norem a vyhlášek (změna rozmístění a náhrada světel novými, s vyšší účinností a menší spotřebou energie). Celkové výdaje na akci činily 60 000 tis. Kč.

38. Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70 - oprava obálky hlavní budovy a tělocvičny

Čerpáno 16 804 tis. Kč

V červnu 2024 byly dokončeny stavební práce, v rámci, kterých byla provedena výměna výplní a oprava fasády hlavní budovy, oprava fasády a střechy tělocvičny, oprava spojovacího krčku, výměna hromosvodu a oprava venkovní dešťové kanalizace. Celkové výdaje na akci činily 35 600 tis. Kč.

40. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - revitalizace venkovního atria na víceúčelový sál (Zd. Fibicha 20)

Čerpáno 11 580 tis. Kč

V březnu 2024 byly dokončeny stavební práce v rámci revitalizace venkovního atria, které zahrnovaly kompletní výměnu střešní krytiny včetně opravy vikýřů, mykotické ošetření krovových prvků včetně nového bleskosvodu, opravu a nátěr fasády včetně řešení vlhkosti, výměnu okapových chodníků okolo budovy, osazení odvodňovacích žlabů a výměnu všech

výplní otvorů (mimo vikýřů, garážových vrat a zadních dveří). Celkové výdaje na akci činily 24 200 tis. Kč.

41. Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - oprava sportovní haly (tělocvičny)

čerpáno 12 307 tis. Kč

V rámci stavebních prací byla provedena výměna dřevěného obložení stěn včetně výmalby a nátěrů ocelové konstrukce tělocvičny, výměna dřevěné sportovní podlahy – nový trojitý sportovní rošť, provedeny nátěry stávajících konstrukcí sportovního vybavení, výměna fasádního polystyrenu, odizolování spodní stavby proti vlhkosti, zateplení střechy, výměna klempířských konstrukcí. Součástí realizace bylo také vybudování nové zpevněné přístupové cesty kolem objektu včetně nového odvodnění dešťových vod do stávající dešťové kanalizace. Stavební práce byly dokončeny v červnu 2024, celkové výdaje na akci činily 13 200 tis. Kč.

42. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - rekonstrukce objektu (Výstupní 2) - středisko Stříbrníky

čerpáno 10 948 tis. Kč

V prosinci 2024 byla zahájena kompletní rekonstrukce objektu střediska Stříbrníky, která zahrnuje rekonstrukci nevyhovujících vnitřních rozvodů a vzduchotechniky, zateplení, výměnu obvodového pláště, výměnu oken a potřebné venkovní úpravy. Finanční prostředky byly v roce 2024 čerpány na dokončení zpracování projektové dokumentace metodou BIM (Building Information Modelling), realizace bude hrazena z Fondu investic a rozvoje – oblast rozvoje a spolufinancována z fondu Evropské unie – v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Dokončení stavebních prací se předpokládá v polovině roku 2026, celkové výdaje na realizaci se odhadují ve výši 550 000 tis. Kč.

43. Gymnázium Chomutov p. o. - vestavba do půdy

čerpáno 10 934 tis. Kč

V dubnu 2024 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci prostor současné půdy nad tělocvičnou školy. Rekonstrukcí dojde k vytvoření dvou učeben pro celkem 47 žáků a dva vyučující. Z hlediska požární bezpečnostního řešení bude na vnějším plášti budovy školy v blízkosti nových učeben vybudováno únikového schodiště a pro bezbariérový přístup výtah. Dokončení stavebních prací se předpokládá v první polovině roku 2025, celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 23 800 tis. Kč.

46. Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534)

čerpáno 10 100 tis. Kč

Financování akce probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. Na konci roku 2024 byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci všech elektrických rozvodů v celém objektu školy včetně slaboproudých rozvodů a osvětlení. Osvětlení bylo navrženo dle současných norem včetně výpočtu činitele jasové pohody. Celkové výdaje na akci činily 37 000 tis. Kč.

Oblast kultury a památkové péče

68. Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací

čerpáno 20 739 tis. Kč

V říjnu 2024 byly dokončeny stavební a restaurátorské práce na opravě kamenných ostění dveří hlavního vstupu do kaple sv. Josefa a vchodu do bývalé sakristie, opravě ostění dveří vedoucích do arkádové chodby jižního křídla a ostění topných otvorů. V arkádové chodbě byla provedena výměna nevhodně zvolených oken za okna vyrobená podle dochovaných dobových fotografií. Dále byl proveden restaurátorský zásah a finální úprava stěn a stropů na schodišti jižního křídla (včetně opravy schodišťových stupňů), v arkádové chodbě s přípravnou jídel, panské oratoři, reprezentativních saloncích jižního křídla, v rytířském sále

jižního křídla a na štukové výzdobě nad vchodem na hudební kruchtu. Na závěr realizace byla provedena termosanace záklopových trámových stropů v severním, jižním a východním křídle napadených dřevokazným hmyzem a plísní. Celkové výdaje na akci činily 46 800 tis. Kč.

Oblast sociálních věcí

75. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o., Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) – vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie

Čerpáno 37 203 tis. Kč

Stavební práce byly zahájeny v červnu 2024. Jedná se o novostavbu sestavenou z kontejnerů umístěných na pilířích, upravených pro obytné účely s dodatečným zateplením. Kontejnerové stavby s kapacitou 12 lůžek doplní přilehlé kontejnerové stavby pro zřízení denního a poradenského centra (zázemí obslužného personálu). Budou zde umístěny osoby s psychiatrickou poruchou v rámci sociálních služeb v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví v Česku 2020-2030. Dokončení stavebních prací a konečná fakturace se očekává začátkem roku 2025. Celková výše výdajů se předpokládá ve výši 48 360 tis. Kč.

76. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – revitalizace Domova důchodců Dubí

Čerpáno 31 496 tis. Kč

Stavební práce byly zahájeny v září 2022. Jedná se o nástavbu situovanou nad technickým zázemím domova. V těchto prostorách dojde ke zřízení kancelářských prostor, vybudování šaten zaměstnanců a rozšíření společenských prostor ve všech patrech domova. Součástí revitalizace je zboření starých, nevyhovujících garáží a jejich vybudování na jiném místě. Tyto změny budou navazovat na nedávno vybudované parkovací plochy a umožní jejich rozšíření a vzájemné napojení na hlavní vstup do budovy. Součástí akce je i vybudování přístupové rampy, která by měla handicapovaným klientům zajistit bezbariérový přístup do zahrady. Přesun technických místností umožní rozšíření jednolůžkových pokojů o 30 pokojů a vznik odpočinkové zóny pro imobilní klienty na střeše domova. Dále dojde k vybudování spojovací lávky, která povede ze třetího podlaží budovy přímo do zahrady. Toto je důležitý prvek, který požadují hasiči pro případnou evakuaci budovy. V dnešní době budova nedisponuje vhodnými evakuačními prostory a chybí zázemí pro personál. Dokončení stavebních prací se předpokládá v roce 2025. Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 108 623 tis. Kč.

77. Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. – klimatizace pokojů a chodeb (Křížatecká č.p. 16)

Čerpáno 10 750 tis. Kč

Financování akce probíhalo z běžných i kapitálových výdajů. Cílem bylo zlepšení podmínek pro pobyt klientů domova, neboť celá obytná část budovy je směřována na jižní stranu a v objektu je v době letních měsíců velké teplo a vzhledem ke skladbě klientů (zejména osoby s Alzheimerovou chorobou) není možné účinné větrání. V domově byla zřízena klimatizace fungující na principu VRF („Variable Refrigerant Volume“) systému v každém poschodí, a to jak na chodbách, tak i v pokojích klientů. Vnitřní nástěnné jednotky byly vybaveny IR („Infrared“) ovladači. Venkovní klimatizační jednotky byly umístěny na střeše, nástěnné jednotky na stěně nad výstupními dveřmi. Propojení bylo provedeno měděným potrubím chladiva, vodorovné rozvody byly umístěny na chodbě pod stropem. Stupačky byly instalovány do předem připravených otvorů v podlaze a ve střeše v místech dle zadání. Propojení řízení bylo provedeno pomocí komunikační kabeláže vedené souběžně s potrubím chladiva. Klimatizační jednotky na střeše mají elektro napájení. Stavební práce byly dokončeny v červnu 2024, kolaudační rozhodnutí bylo vydáno v lednu 2025. Celková výše výdajů na akci činila 11 267 tis. Kč.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

86. Rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov

čerpáno 46 076 tis. Kč

Stavební práce probíhaly od července 2023 do července 2024. Cílem akce bylo odstranění havarijního stavu, zamezení dalším destrukcím konstrukcí mostu a následnému snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Stavební stav mostu, který převádí silnici III/25613 přes dvojkolejnou železniční trať Ústí n. L. – Most, byl hodnocen stupněm VI – velmi špatný. Vzhledem ke stavu konstrukce mostu byl původní most demolován včetně založení. Byla vybudována nová mostní konstrukce včetně silničního napojení na stávající komunikaci před a za mostem v délce cca 300 m. Vzhledem k značnému navýšení nivelety mostu pod nadjezdem nad železniční trať bylo nutné vybudovat vlevo před mostem opěrnou zeď. Dále bylo nutné upravit křižovatku s místní komunikací za mostem, aby došlo k plynulému navázání na stávající stav. Nová nosná konstrukce je navržena jako spojitá o třech polích sestávající se z prefabrikovaných předpjatých tyčových nosníků tvaru T spřažených se železobetonovou deskou. Spodní stavba je tvořena železobetonovými krajními opěrami a mezilehlými pilíři. Na dobu realizace stavby byly nutné i úpravy trakčního vedení nad železniční trať. Na základě zpracované projektové dokumentace došlo k navýšení předpokládaných výdajů z důvodu rozšíření zájmového úseku o přilehlou křižovatku, kde docházelo k propadům a o plánované výluky na železniční trati. V roce 2024 byly výdaje čerpány na dokončení stavebních prací. Stále se čeká na vydání kolaudačního rozhodnutí, které se předpokládá v I. polovině roku 2025. Celkové výdaje na akci činily 102 846 tis. Kč.

87. Rekonstrukce silnice III/2264 Blatno – Tis u Blatna

čerpáno 22 052 tis. Kč

Realizace akce byla zahájena v červenci 2024. Jedná se o stavební úpravy silnice III/2264 Blatno v místě Tis u Blatna a o celkovou rekonstrukci původních opěrných zdí s doplněním chybějícího záchytného systému, a tím zajištění lepšího odvodnění komunikace. Stávající opěrné zdi jsou ve velmi špatném až havarijním stavu, což je důvodem sedání a deformací krajnic, které ve spojení s absencí záchytného systému činí při daném příčném a podélném profilu komunikace značné ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Z výše uvedených důvodů je nutné zlepšit i odvodnění této části silnice III/2264. Zpracování projektové dokumentace zajistila příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Dokončení stavebních prací se předpokládá v první polovině roku 2025. Celková výše výdajů na akci se očekává ve výši 29 210 tis. Kč.

88. Labská stezka, úsek Nučnice – Okna

čerpáno 19 274 tis. Kč

Stavební práce byly zahájeny v listopadu 2023. Předmětem díla je výstavba 1,057 km nové cyklostezky. V celém úseku je navržena 1 výhybna šířky 3,0 m a délky 21 m, která bude zároveň sloužit pro otáčení vozidel dopravujících mobilní protipovodňové zábrany. Stavba je navržena zejména pro rekreační cyklistický a pěší provoz, v nutné míře bude sloužit i pro vozidla Povodí Labe. Celá stavba až na posledních pár metrů je navržena ve zcela nové trase. Všechny části této stavby jsou umístěny na samosprávném území obcí Křešice a Polepy, v katastrálních územích Nučnice a Okna. Součástí díla je i obnova mostu přes Úštěcký potok, odpočívka s typizovaným přístřeškem včetně příslušného vybavení pro cyklisty, malá odpočívka v travnaté ploše jen s vybavením, bez přístřešku. Dále bylo provedeno vybavení parkoviště u přívozu v Nučnicích, zpevněné plochy z betonové dlažby na pozemcích přiléhajících k autodílně, osazení nových ocelových silničních svodidel pro zajištění bezpečnosti na stezce, oplocení pozemků průběžným pletivem v ocelových sloupcích. Také byla provedena ochrana závlahového potrubí a vysázeny okrasné stromy. Realizace akce byla dokončena na konci roku 2024, konečná faktura a uvolnění pozastávky spadaly splatností na začátek roku 2025. Celková výše výdajů na akci činila 23 257 tis. Kč.

89. Rekonstrukce mostu ev. č. 22422-1 Libědice

čerpáno 16 900 tis. Kč

Stavební práce byly zahájeny v březnu 2024. Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostního objektu přes potok Liboc, který bude kompletně vybourán a na jeho místě bude postaven nový most. Nový most bude železobetonový, s železobetonovou římsou. Opěrné zdi budou se svislým lícem, o obkladem z betonových tvarovek. Římsy budou osazeny zábradlím se svislou výplní. Úprava silnice v okolí mostu je v celkovém rozsahu cca 120 m. Nový chodník bude před mostem v délce 64,45 m a za mostem v délce 14,12 m. Chodník bude ze zámkové dlažby a bude mít šířku 1,50 m. Předpokládá se úplná uzavírka silnice s navrženými objízdnými trasami. V rámci stavby bude provedena přeložka stávajícího veřejného osvětlení a na mostě bude umístěn hlásič náledí, který bude upevněn a napájen ze sloupu lampy veřejného osvětlení uprostřed hlavního pole mostu. Dokončení stavebních prací se předpokládá v první polovině roku 2025. Celková výše výdajů na akci se očekává ve výši 30 500 tis. Kč.

90. Komunikace III/25817 – rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyň nad Bílinou

čerpáno 12 536 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci mostu, který byl tvořen pěti prostými poli z prefabrikátových předpjatých nosníků na čtyřech podpěrách. Vozovka byla živičná s asfaltobetonovým krytem. Most byl veden přes elektrifikovanou železniční trať a přes silnici a měl délku 98,15 metrů. Do konstrukce mostu silně zatékalo, čímž docházelo k odpadávání betonu, a tím k odhalování výztuže a její korozi. Na spodním líci nosníků byly podélné trhliny. Při poslední mostní prohlídce byl stav mostu klasifikován ve stupni VI – velmi špatný. Během zpracování projektové dokumentace se stav mostu zhoršil natolik, že musela být provedena jeho demolice (září–prosinec 2024). V roce 2025 bude pokračovat zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového mostu. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2026. Celková výše výdajů na akci se očekává ve výši 55 470 tis. Kč.

V Ústí nad Labem, dne 11. dubna 2025
Zpracoval: odbor investiční a ekonomický