

Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 30	okres	ORP	obec	část kódu	název části obce	požadavek od	projektovaná cena dle metodiky 401/2010-15000	zpracovatel	podklady	realizace	typ změny	trvale bydlící PRVKÚK		trvale bydlící dle údajů obce	rekreanti PRVKÚK		Měrný investiční náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu	aglomerační systém	investice do roku 2020 v PRVKÚK	údaje PRVKÚK přepočtené dle metodiky 401/2010-15000
							tis. Kč					2010	2015		2015	2010				
2	Louny	Louny	Peruc	0161.08	Telce	obce Peruc	3,276	Provod inženýrská společnost s.r.o., V Podháji 226/28, 400 01 Ústí n/L	Návrh na změnu PRVKÚK ze dne 24.6.2016	2017-2020	Navýšení kapacity ČOV na 600 EO.	295	296	340	228	228	9	ne	5,743	5,743
Stávající znění PRVKÚK: Obec Telce nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny, od 50 % jsou odpadní vody zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče a 5 % obyvatel čistí odpadní vody v domovních mikročistírnách a vyčištěné je vypouští do vodoteče. Výhled: V obci Telce je navrženo vybudování gravitační splaškové kanalizace v celkové délce 5 km. Z důvodu částečně nepříznivých terénních poměrů budou na systému vybudovány 2 čerpací stanice a výtlačné řády. Nový kanalizační systém bude zakončen čistírnou odpadních vod o velikosti 300 EO. Změna výhledového stavu: Z důvodu napojení obce Vrbíčany na kanalizační systém obce Telce bude posílena kapacita ČOV na 600 EO. Závěr: Navržená koncepce řeší navýšení kapacity ČOV z původně plánovaných 300 EO na 600 EO. Důvodem je napojení obce Vrbíčany (středočeský kraj) na kanalizační systém obce Telce. Vyčištěné vody budou vypouštěny do přilehlého vodního toku Skalský potok. Z ekonomického hlediska by nebylo únosné aby obec Vrbíčany měla vlastní ČOV, a proto se přistoupilo k tomuto řešení. Konečná cena ČOV je procentuálně rozpočítána mezi obec Telce (340 TBO) a mezi obec Vrbíčany (231 TBO). Obě obce s tímto návrhem souhlasí a jsou obeznámeny se všemi náležitostmi týkající se provozování ČOV, která bude sloužit pro zmíněné obce. Vypočtené investiční náklady dle metodického pokynu 401/2010-15000 vycházejí ekonomicky velice únosně. Náklady na zkapacitnění ČOV na 1 TBO pro obec Telce vychází na 9 tis. Kč. Tato změna byla podpořena souhlasným vyjádřením Povodí Vltavy s.p., které určilo i jednotlivé podmínky pro zkapacitnění ČOV. Změnu PRVKÚK obce Telce, ohledně navýšení kapacity ČOV na 600 EO, doporučujeme, jelikož jde o finančně výhodné řešení pro obě řešené obce a na celý projekt výstavby čistírny je již vydané stavební povolení.																				